

Wartość kosztorysowa

Słownie:

POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA
Seksja Projektów
i Nadzoru Budowlanego

Przedmiar

Obiekt Remont korytarza na II piętrze WIPiTM - prace elektryczne
Budowa Częstochowa, al. Armii Krajowej 19

kod CPV: 45310000-3
lipiec 2017r

Specjalista d/s Elektroenergetyki
w Sekcji Projektów i Nadzoru Budowlanego

Sporządził Jadwiga Wypych

Częstochowa

Jadwiga Wypych

Remont korytarza na II piętrze WIPiTM - prace elektryczne

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Poszczeg	Ilość
	KORYTARZ NA II PIĘTRZE			
1	KNNR 9 0501/07 - Demontaż oprawy świetłówkowej z belką montażową	szt		8
2	KNNR 9 0501/05 - Demontaż oprawy żarowej	szt		6
3	KNNR 9 0403/01 - Wymiana puszek i dekli puszek podtynkowych	szt		10
4	KNNR 9 0502/05 - Demontaż oprawy świetłówkowej montowanej w suficie podwieszonym	szt		14
5	KNNR 9 0305/03 - Demontaż przewodów kabelkowych o przekroju żył do 30mm ² układanych w korytkach i listwach instalacyjnych	m		90
6	KNNR 9 0401/07 - Demontaż łącznika nieuszczelnionego podtynkowego natynkowego	szt		10
7	KNNR 9 0402/03 - Wymiana gniazda wtykowego uszczelnionego 2-biegunowego	szt		4
8	KNNR 5-08 0705/01 - Przykręcenie do gotowych otworów korytek kablowych dwudzielnych	m		125
9	KNNR 5-08 0214/02 - Układanie w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo na gotowych uchwytych bezśrubowych przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) w powłoce polwinitowej o przekroju do 12mm ² (20mm ² dla Al) - przewody istniejące	m		75
10	KNNR 5 1207/05 - Wykucie bruzd dla rur RKL18, RS22 w cegle	m		155
11	KNNR 5 0101/05 - Układanie rur winidurkowych o średnicy do 20mm pod tynkiem w gotowych bruzdach na podłożu innym niż betonowe	m		155
12	KNNR 5 1208/01 - Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm	m		155
13	KNNR 5 1208/05 - Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej	m ³		0,38
14	KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - przewód YDY 3x1,5mm ²	m		156
15	KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - przewód YDY 4x1,5mm ²	m		38
16	KNNR 5 0203/01 - Wciąganie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² do rur - przewód YDY 3x2,5mm ²	m		30
17	KNNR 5 0209/01 - Układanie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7,5mm ² w gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - przewód UTP kat 6 100% Cu	m		610
18	KNNR 5 0503/03 - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - OPRAWY 4x18W z rastrem	kpl		11
19	KNNR 5 0503/03 - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W w sufitach podwieszanych - oprawy 4 x 18W z modulem 1 h oświetlenia awaryjnego	kpl		12
20	KNNR 5 0502/04 - Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych do 4x40W przykręcanych (zwykłych) - oprawy 4x18W	kpl		9
21	KNNR 5 0306/03 - Montaż pod tynkiem w puszcze instalacyjnej łącznika świecznikowego	szt		3
22	KNNR 5 0306/03 - Montaż pod tynkiem wyłącznika schodowego	szt		8
23	KNNR 5 0302/01 - Montaż puszek instalacyjnych pojedynczych podtynkowych o średnicy do 60mm	szt		16
24	KNNR 5 1301/01 - Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego 1-fazowego niskiego napięcia	pomiar		6
25	KNNR 5 1303/01 - Pierwszy pomiar rezystancji izolacji przewodów obwodu 1-fazowego	pomiar		8