
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont powłoki malarskiej w budynku Głównym Wydziału Zarządzania
ADRES INWESTYCJI : Al. Armii Krajowej 19B
INWESTOR : Politechnika Częstochowska
ADRES INWESTORA : ul. Dąbrowskiego 69
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Leszek Musialik
: 10.11.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remnt powłoki malarskiej ciągów komunikacyjnych na ścianach i sufitach w budynku Głównym Wydziału Zarządzania, rusztowanie					
1		Prace przygotowawcze			
1		Demontaż i ponowny montaż tabliczek oznacznikowych, gablot itp. .../ analogia / 30*4	szt.		
d.1			szt.	120.00	
				RAZEM	120.00
2		zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia - sufity 951.09	m ²		
d.1			m ²	951.09	
				RAZEM	951.09
3		zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia - ościeża "kornik" 95.46	m ²		
d.1			m ²	95.46	
				RAZEM	95.46
4		zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - analogia - ściany "kornik" 1307.72	m ²		
d.1			m ²	1307.72	
				RAZEM	1307.72
5		(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych typu "Termatex" z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm - demontaż i montaż ponowny płyt - analogia 665.76	m ²		
d.1			m ²	665.76	
				RAZEM	665.76
6		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 95.46	m ²		
d.1			m ²	95.46	
				RAZEM	95.46
7		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych 375.0	m ²		
d.1			m ²	375.00	
				RAZEM	375.00
8		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 375.0	m ²		
d.1			m ²	375.00	
				RAZEM	375.00
2		prace malarskie			
9		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 951.09	m ²		
d.2			m ²	951.09	
				RAZEM	951.09
10		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży ścian "kornik" 95.46	m ²		
d.2			m ²	95.46	
				RAZEM	95.46
11		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian "kornik" 1307.72	m ²		
d.2			m ²	1307.72	
				RAZEM	1307.72
3		prace pomocnicze			
12		Zabezpieczenie witryn, drzwi, okien, naświetli, podłóg folią polietylenową 600.0	m ²		
d.3			m ²	600.00	
				RAZEM	600.00
4		Rusztowania			
13		Rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach klatki schodowej przy wysokości do 7 m 20.0	m ²		
d.4			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
14		Rusztowania wewnętrzne rurowe - pomosty dodatkowe do robót wykonywanych na ścianach klatki schodowej przy wysokości rusztowania do 7 m 20.0	m ²		
d.4			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
15		Czas pracy rusztowań (poz.)			
d.4 kalk. własna					