

GMINA POKRZYWNICA
al. Jana Pawła II 1
06-121 Pokrzywnica
powiat pułtuski, woj. mazowieckie
REGON 130378367, NIP 568 152 46 51

Pokrzywnica, dnia 05.12.2017 r.

RI.271.1.11.2017

Do zamieszczenia na stronie internetowej:

bip.pokrzywnica.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia: „Kompleksowa termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Pokrzywnicy z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

1. Czy w zakres inwestycji wchodzi dostawa automatycznego podajnika oraz zbiornika na pelet? - w PFU widnieje jedynie zapis mówiący, że kocioł powinien mieć możliwość współpracy z pneumatycznym systemem podawania paliwa do kotła.

Zgodnie z PFU. Kocioł grzewczy powinien posiadać wszystkie elementy niezbędne do pracy automatycznej, w tym powinien być wyposażony w automatyczny system podający paliwo oraz zbiornik na pelet. Czyli w zakresie zadania wchodzi dostawa wszystkiego co niezbędne aby osiągnąć taki rezultat.

2. Czy ocieplenie ścian piwnic obejmuje całą wysokość ścian do fundamentów, czy tylko część nadziemną?

Tylko część nadziemną.

3. Czy należy przyjąć do wyceny wymianę takich elementów jak obróbki blacharskie, orynnowanie, podbitka dachowa?

Tak, należy przyjąć do wyceny również prace towarzyszące i niezbędne do wykonania, wpływające na estetykę elewacji.

4. Czy istniejące drzwi kotłowni mają wymaganą przepisami klasę odporności pożarowej, czy należy przewidzieć ich wymianę?

W Audycie Energetycznym nie przewidziano w zakresie wymianę stolarki drzwiowej.

5. Czy istniejący przewód kominowy kotłowni ma wystarczający przekrój do umieszczenia w nim nowego komina stalowego, czy należy przyjąć montaż komina na zewnątrz, do ścian budynku?


Należy to ustalić na etapie tworzenia dokumentacji projektowej, którą będzie przygotowywał Wykonawca realizujący zadanie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

6. Prosimy o sprecyzowanie, które elementy rurarzy piwnicy podlegają wymianie.

Wszystkie nie wymieniane dotychczas fragmenty instalacji, głównie przewody rozdzielcze -poziomy instalacji c.o. pomiędzy kotłownią i pionami instalacyjnymi.

7. Jaki rodzaj tynku należy przyjąć do wykończenia ścian zewnętrznych - silikatowo-silikonowy, silikonowy, inny?

Zamawiający przyjmuje do wykończenia ścian zewnętrznych tynk silikonowy, natomiast w strefie cokołów nadziemnych tynk mozaikowy (Marmolit).



WÓJT
mgr inż. Adam Dariusz Rachuba