Wszyscy uczestnicy postępowania
46/PN/MN/2017

sprawy: SZW.DZI. 262.423/46/PN/MN/2017

Suwałki, 15/12/2017r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: **Modernizacja i Przebudowa Oddziału Ortopedyczno – Urazowego Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0002/17 Pn." Wzrost jakości i dostępności opieki medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach poprzez utworzenie specjalistycznych ośrodków skoordynowanej opieki zdrowotnej: Suwalskiego Centrum Pulmonologicznego oraz Suwalskiego Centrum Ortopedycznego".**

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579) Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przesyła treść zapytań dotyczących zapisów zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

Uczestnik 1

Pytanie 1
W salach 3.35 i 3.46 projektowane ścienne panele nadłóżkowe znajdujące się bliżej okna zostały na rysunkach GM i Technologii odsunięte od ściany i „zawieszone w powietrzu", prawdopodobnie ze względu na zbyt dużą długość.
W związku z powyższym błędem w projekcie, prosimy o wskazanie, czy Wykonawca ma zamontować krótsze panele w w/w salach (tak by się zmieściły na ścianie), czy zmienić nie mieszczące się panele na mosty medyczne (montaż do sufitu, dużo droższe rozwiązanie)
Odpowiedź: Tak należy zamontować krótsze panele nadłóżkowe

Pytanie 2
W projektowanych panelach nadłóżkowych przewidziane są 2 rodzaje oświetlenia (ogólne i miejscowe). Prosimy o wskazanie pożądanego sposobu włączania dla każdego z tych świateł (włącznik na panelu, włącznik w manipulatorze przyzywu lub włącznik na ścianie)
Odpowiedź: Oświetlenie ogólne zamontować w panelu, miejscowe w manipulatorze

Uczestnik 2

Pytanie 1
Czy w zakres zamówienia wchodzą wszelkie prace demontażowe na istniejącym oddziale?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie 2
Czy w zakres zamówienia wchodzi demontaż lampy operacyjnej w Sali zabiegowej oraz jej ponowny montaż?
Odpowiedź: Demontaż lampy i przekazanie Zamawiajacemu

Pytanie 3
Czy w zakresie Wykonawcy będzie dostawa i montaż lampy zabiegowej ?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 4
W dokumentacji widoczne są panele na łóżkowe, Czy w zakres Wykonawcy wchodzi dostawa i montaż paneli o parametrach zgodnie z projektem technologia medyczna?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ i Z powyższymi odpowiedziami

Pytanie 5
Jakie wyposażenie wchodzi w zakres zamówienia które Wykonawca będzie musiał zrealizować? W technologii medycznej jest wiele elementów wyposażenia np. blaty robocze, fotele obrotowe, biurka komputerowe, aparaty telefoniczne, zestawy komputerowe, radio,

telewizor, łóżka szpitalne, statywy do kroplówek, wiadra na odpadki, pojemniki na mydło w płynie, lustra, rolety okienne, wózki i wiele innych, które dokładnie wyposażenie wchodzi w zakres dostawy i montażu?
Odpowiedź: Remontowane i przebudowywane pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw. białego montażu , tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, wanny, brodziki, miski ustępowe, kabiny prysznicowe, siedziska prysznicowe uchylne z oparciem ,dozowniki, pojemniki na ręczniki, pojemniki na mydło w płynie, lustra, rolety okienne w tzw. sztalugach nieprzepuszczające światła na wszystkich oknach, panele nadłóżkowe, grzejniki higieniczne i łazienkowe, itp. w ilości zgodnej z dokumentacją.

Pytanie 6
W dokumentacja projektowej zaprojektowane są drzwi wewnętrzne płytowe lub z profili aluminiowych. Na nowo remontowanych oddziałach u Państwa w szpitalu montowane są tylko drzwi aluminiowe, jakie drzwi będą wymagane podczas tego remontu?
Odpowiedź: Wszystkie drzwi, które w dokumentacji uwzględniono jako płytowe należy na modernizowanym oddziale należy wstawić z aluminium lub PVC wewnętrzne częściowo przezierne – przeszklone szybą bezpieczną w zależności od funkcji danego pomieszczenia wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji pomieszczeń, ponadto należy wyregulować istniejące okna z PVC, uzupełnić w brakujące klamki, zamontować -uzupełnić o nawietrzaki higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy, wymienić uszczelki w istniejących oknach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 7
W dokumentacji są zapisy, że ściany i podłogi mogą być wykonane z dowolnych materiałów np. gres, wykładzina. Na nowo remontowanych Oddziałach w Państwa Szpitalu ściany i podłogi są wykończone specjalistycznymi wykładzinami. Jakie rozwiązania przyjąć w ofercie przetargowej?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ, przyjąć rozwiązania wykończenia specjalistycznymi wykładzinami

Pytanie 8
Czy przewidują Państwo na etapie wykonywania prac udzielenie zamówień dodatkowych, prac dodatkowych dla Wykonawcy za dodatkowym wynagrodzeniem?
Odpowiedź: Nie, cena ryczałtowa

Pytanie 9
Czy Zamawiający wymaga opomiarowania wszystkich mediów takich jak woda ciepła ,woda zimna ,cyrkulacja wody ciepłej, c.o., energia elektryczna , gazy medyczne – tlen?
Odpowiedź: TAK zgodnie z SIWZ, uwzględniono to w projekcie umowy Zamawiający będzie rozliczał energię elektryczną oraz wodę zużytą do celów budowlanych ryczałtowo tzn. 10 zł netto za energie i 7,40 zł netto za zimną wodę za każdy dzień kalendarzowy miesiąca. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia.

Pytanie 10
Czy zostanie przekazany w całości remontowany oddział? Czy jednak na raty co wiąże się z wydłużeniem prac budowlanych ?
Odpowiedź: Tak, teren budowy zostanie przekazany w całości

Pytanie 11
Czy w remontowanym oddziale istnieje instalacja SAP i DSO? Jeżeli nie to czy będzie realizowana w tym zamówieniu?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 12
Ile włókien powinien posiadać światłowód i proszę o podanie jego parametrów ?
Odpowiedź: Światłowód wielomodowy 50/125, 4 włókna, OM3. Światłowód powinien być zamontowany w przełącznicach światłowodowych LC. Przełącznica (po dwóch stronach) 1U na 12 adapterów LC.

Pytanie 13
Czy szafa PPD (Pośredni Punkt dystrybucyjny) jest istniejąca(jeżeli istniejący to w którym jest miejscu) czy należy ją zamontować?
Odpowiedź: Szafę PPD należy zamontować wraz z wyposażeniem (patchpanele, organizery do kabli, ups)

Pytanie 14
Czy należy doprowadzić nowy sygnał do TV na teren oddziału czy pozostawić istniejący?
Odpowiedź: Pozostawić istniejący, ewentualnie uzupełnić w brakujących pomieszczeniach.

Pytanie 15
Czy dostawa Telewizorów do sal chorych i automatu do opłacania TV jest w realizacji tego przetargu?
Odpowiedź: NIE

Pytanie 16
Czy na oddziale któreś z pomieszczeń musi być zasilone przez transformator bezpieczeństwa i Zintegrowany system kontroli sieci IT ?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 17
Jeżeli będzie montowany system kontroli sieci IT to czy miejsce w którym będzie montowany UPS będzie do tego przystosowane (czy jest wolne miejsce do zamontowania UPS)?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 18
Gdzie znajduje się rozdzielnia główna podstawowa i rezerwowa dla tego oddziału(jaka jest odległość)?
Odpowiedź: Rozdzielnia główna podstawowa i rezerwowa znajduje się w budynku C na poziomie niskiego parteru odległość około 60 mb

Pytanie 19
System kontroli dostępu ma być podpięty w istniejący system, gdzie znajduje się komputer do programowania (jaka jest odległość od remontowanego oddziału)?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby system kontroli dostępu był wpięty do sieci internetowej.

Pytanie 20
Proszę o podanie miejsca gdzie należy doprowadzić połączenie światłowodowe i instalacje telefoniczną
Odpowiedź: Główny Punkt Dystrybucyjny (GPD) znajduje się w serwerowni umiejscowionej w budynku Kuchni. Do GPD należy doprowadzić światłowód oraz instalację telefoniczną. Światłowód powinien być zamontowany w przełącznicy światłowodowej LC 1U 12 adapterów LC, którą należy zamontować w serwerowni.

Pytanie 21
Czy w ofercie uwzględnić wymianę pionów kanalizacyjnych?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ, wymienić instalacje wod-kan w obrębie modernizowanego piętra, wszystkie przejścia przez stopy zabezpieczyć pod względem ppoż.

Pytanie 22
Czy przy drzwiach wejściowych na oddział od strony zewnętrznej należy dodatkowo umiejscowić wideo-domofon i przycisk awaryjnego otwierania drzwi?
Odpowiedź: Tak , Należy wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 23
Brak instalacji DSO oddziału - czy należy ująć w swojej wycenie koszty wykonania projektu instalacji dźwiękowego sytemu ostrzegawczego (DSO) oraz koszty tej instalacji?
Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 24
Czy oddział należy wyposażyć w wewnętrzny hydrant pożarowy Φ 25 z wężem półsztywnym wraz z miejscem na gaśnice proszkową 4kg?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z SIWZ

Pytanie 25
Główny wyłącznik przeciwpożarowy prądu w projekcie usytuowany jest w rejonie wejścia do obiektu - czy ze względów bezpieczeństwa (znaczna odległość pomieszczenia ochrony szpitala od przebudowywanych oddziałów) należy go umiejscowić przed wejściem na dany oddział lub ewentualnie w punkcie pielęgniarskim danego oddziału?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ ,przed wejściem

Pytanie 26
Czy Zamawiający wymaga zamontowania w pomieszczeniach wc wentylatorów ze zwłoką czasową?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 27
Czy wszystkie drzwi na modernizowanym oddziale należy wstawić z aluminium wewnętrzne częściowo przezierne – przeszklone szybą bezpieczną (np. typu ALUPROF MB45 lub równoważne) w zależności od funkcji danego pomieszczenia wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od typu pomieszczeń?
Odpowiedź: Wszystkie drzwi, które w dokumentacji uwzględniono jako płytowe należy na modernizowanym oddziale należy wstawić z aluminium lub PVC wewnętrzne częściowo przezierne – przeszklone szybą bezpieczną w zależności od funkcji danego pomieszczenia

wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji pomieszczeń, ponadto należy wyregulować istniejące okna z PVC, uzupełnić w brakujące klamki, zamontować -uzupełnić o nawietrzaki higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy, wymienić uszczelki w istniejących oknach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 28

Czy w związku ze zmianą przeznaczenia pomieszczeń wynikającą z przebudowy oddziału i co za tym idzie zwiększenia liczby pomieszczeń administracyjno-medycznych, oraz pomieszczeń personelu, przewidziana jest rozbudowa systemu DSO o niezbędne urządzenia? Z wiedzy oferenta wynika, iż obecna liczba głośników jest niewystarczająca aby zainstalować je we wszystkich nowoprojektowanych pomieszczeniach administracyjno-medycznych, oraz pomieszczeniach personelu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 29

Czy inwestor w ramach tego zadania przewiduje dostawę urządzeń aktywnych i stanowisk komputerowych?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje dostawę przełącznika sieciowego z możliwością podpięcia światłowodu o parametrach:
48 portów RJ-45 10/100/1000 Mb/s (Ethernet /Fast Ethernet /Gigabit Ethernet), minimum 4 porty COMBO GEth (RJ45) /MiniGBIC (SFP), tryb store-and-forward, sterowanie przepływem zgodnie z normą IEEE 802.3X, minimum 2 zamontowane konwertery światłowodowe SFP 1Gb LC, obudowa przeznaczona do montażu w szafach instalacyjnych 19-calowych. Zapewnia zasilanie PoE. Urządzenie ma współpracować z obecną infrastrukturą sieciową. Gwarancja 36 miesięcy, stanowiska komputerowy nie są wymagane.

Pytanie 30

W zakresie objętym opracowaniem występuje winda. Projektant wprowadził zapis, że drzwi do windy muszą być o odporności ogniowej EI 60 czy Zamawiający wymaga modernizacji dźwigu?

Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z SIWZ, nie wymagamy modernizacji dźwigu

Pytanie 31

Czy przeprowadzany remont będzie mógł być wykonywany jednocześnie na całości inwestycji?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 32

Czy Zamawiający przewiduje rozliczenie ryczałtowe za energię elektryczną oraz wodę zużytą do celów budowlanych?

Odpowiedź: zgodnie z SIWZ, uwzględniono to w projekcie umowy Zamawiający będzie rozliczał energię elektryczną oraz wodę zużytą do celów budowlanych ryczałtowo tzn. 10 zł netto za energie i 7,40 zł netto za zimną wodę za każdy dzień kalendarzowy miesiąca. Rozliczenie nastąpi w okresach miesięcznych do 10-go dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na podstawie faktury VAT wystawionej przez Zamawiającego. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od daty wystawienia.

Pytanie 33

Czy Zamawiający dopuści myjnię Myjnia do kaczek i basenów o wysokości 1730 mm?W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy o dopuszczenie myjni o szerokości 90 cm?

Odpowiedź: Nadmieniamy że w ramach inwestycji należy jedynie tylko doprowadzić niezbędne instalacje do przyłączenia urządzenia, zakup dostawa i montaż urządzenia (Myjni) nie dotyczy tego przetargu.

Pytanie 34

Czy zakres inwestycji obejmuje remont całej klatki schodowej w budynku A od strony budynku C (zakres remontu to wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej, wstawienia na każdym z pięter drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej, modernizacji instalacji oddymiania tej klatki, malowania całej klatki, wymiany hydrantów znajdujących się na klatce, wymiany instalacji wysokiego parteru oraz monitoringu wejścia do budynku przez tą klatkę)?

Odpowiedź: NIE. Zgodnie z SIWZ

Pytanie 35

Ze względu, iż połowa oddziału została umiejscowiona od strony południowej gdzie jest duże nasłonecznienie to czy cały oddział należy wyposażyć w instalację klimatyzacji czy tylko gabinety zabiegowe?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 36

Stwierdzamy, że okna są już wyeksploatowane, czy w ramach tej inwestycji należy wymienić okna na całym oddziale czy tylko te które musza być o odporności ogniowej EI60?

Odpowiedź: Wykonać zgodnie z SIWZ

Pytanie 37

Nie wszystkie drzwi zostały ujęte jako drzwi z aluminium lub stalowe. Są też przewidziane drzwi z płyty tzw. Drewniane które są strasznie podatne na uszkodzenia mechaniczne. Czy Zamawiający wymaga drzwi płytowych drewnianych czy trwalszych drzwi w podobnej cenie z aluminium lub PCV?

Odpowiedź: Wszystkie drzwi, które w dokumentacji uwzględniono jako płytowe należy na modernizowanym oddziale należy wstawić z aluminium lub PVC wewnętrzne częściowo przezierne – przeszklone szybą bezpieczną w zależności od funkcji danego pomieszczenia wstawić szybę mleczną lub zwykłą, drzwi kompletne z patentowymi zamkami, wyposażyć w samozamykacze i stopki w zależności od funkcji pomieszczeń, ponadto należy wyregulować istniejące okna z PVC, uzupełnić w brakujące klamki, zamontować -uzupełnić o nawietrzaki higrosterowalne montowane na górnym ramiaku ościeżnicy, wymienić uszczelki w istniejących oknach, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ

Pytanie 38

Czy Zamawiający udostępni jeden dźwig wyłącznie na potrzeby budowy

Odpowiedź: tak w budynku A tzw. brudownik

Pytanie 39

Czy zakres inwestycji obejmuje remont dźwigu znajdującego się na ternie przedmiotowej inwestycji?

Odpowiedź: Nie , zgodnie z SIWZ

Pytanie 40

Stwierdzamy, że okna są już wyeksploatowane, czy w ramach tej inwestycji należy wymienić okna na całym oddziale ortopedycznym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 41

Gdzie umieścić zewnętrza jednostkę klimatyzatora?

Odpowiedź: Na elewacji budynku lub na dachu budynku a w taki sposób by nie zasłaniać paneli fotowoltaicznych

Pytanie 42

Czy oddział ortopedyczny należy wyposażyć w meble tj. szafki, stoły, biurka, krzesła, łóżka, sprzęt RTV (telewizory), sprzęt AGD (lodówki), myjko-dezynfektor, lampy zabiegowe, panele przyłóżkowe z gniazdami gazów medycznych ?

Odpowiedź: Remontowane i przebudowywane pomieszczenia należy wyposażyć w elementy tzw. białego montażu , tj. elementy sanitarne np. umywalki, zlewy, wanny, brodziki, miski ustępowe, kabiny prysznicowe, siedziska prysznicowe uchylne z oparciem ,dozowniki, pojemniki na ręczniki, pojemniki na mydło w płynie, lustra, rolety okienne w tzw. sztalugach nieprzepuszczające światła na wszystkich oknach, panele nadłóżkowe, grzejniki higieniczne i łazienkowe, itp. w ilości zgodnej z dokumentacją.

Uczestnik 3

Pytanie 1

Czy w pomieszczeniu intensywnego nadzoru należy zamontować do sufitu parawany oddzielające pacjentów?

Odpowiedź: Tak, należy zainstalować do sufitu parawany oddzielające pacjentów

Pytanie 3

Czy można zainstalować system przyzywowy bez komunikacji interkomu?

Odpowiedź: TAK

Pytanie 4

Czy konieczne jest przekierowanie wezwań na smartfon i oc?

Odpowiedź: Tak, zamawiający wyraża zgodę na zainstalowanie systemu bez przekierowywania wezwań na smartfon i oc

Uczestnik 4

Pytanie 1

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę warunku zdolności technicznej lub zawodowej w postępowaniu z kwoty 1 700 000,00 zł brutto na 1 599 000 zł brutto jeżeli chodzi o wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lub remoncie w czynnych obiektach szpitalnych. Wykonawca wykonywał roboty na niższe kwoty w przeszłości, obecnie również wykonuje prace o podobnym charakterze na obiektach szpitalnych.

Zgodnie z zasadą uczciwej konkurencyjności o której mowa w Prawie zamówień publicznych oczekujemy na Państwa opinie.

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ w zakresie Rozdziału V. Warunki Udziału ust. 1 litera c):

Jest:

c) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał :

- ✓ **co najmniej jedną** robotę budowlaną polegającą na budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie wykonaną w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiający uzna budynki szpitali i zakładów opieki medycznej -klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), o wartości brutto nie niższej niż **1 700 000,00 zł** oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

powinno być:

c) zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe do należytego wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał :

- ✓ **co najmniej jedną** robotę budowlaną polegającą na budowie, lub rozbudowie, lub przebudowie lub remoncie wykonaną w czynnych obiektach szpitalnych (za obiekt szpitalny Zamawiający uzna budynki szpitali i zakładów opieki medycznej -klasa 1264 wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych), o wartości brutto nie niższej niż **1 500 000,00 zł** oraz załączy dowody określające czy robota ta została wykonana należycie, w szczególności czy została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona.

Uczestnik 5

Pytanie 1

Przedstawiony projekt branży elektrycznej nie zawiera wspomnianych w opisie technicznym rysunków o nr EL3-001 – EL3-010. Prosimy o zamieszczenie wymienionych plików.

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia przetarg o brakujące rysunki

Uczestnik 6

Pytanie 1

1.7.10. Rozbudowa istniejącej instalacji telefonicznej.
W związku z podanymi tylko wymogami ilościowymi, proszę sprecyzować wymagania techniczne wraz z wyposażeniem towarzyszącym.
Czy montaż nowej centrali telefonicznej wiąże się również z przeniesieniem obecnych przyłączy w GPD.
Odpowiedz : Wymagania techniczne wraz z wyposażeniem towarzyszącym w załączniku.
Przyłącza w GPD pozostają bez zmian

Pytanie 2

1.7.9. Instalacja okablowania strukturalnego
Zamawiający przewiduje montaż punktów dostępowych WiFi w częściach komunikacyjnych, salach łóżkowych i świetlicy. Czy Szpital posiada już działającą infrastrukturę sieci bezprzewodowej? Czy wymienione punkty dostępowe mają być uzupełnieniem już działającej infrastruktury, czy mają działać niezależnie od niej?
Odpowiedz: Zamawiający posiada działającą infrastrukturę sieci bezprzewodowej. Punkty dostępowe WiFi są obecnie zamontowane na Oddziale Ortopedyczno-Urazowym i nie przewiduje się ich wymiany. Wykonawca przed rozpoczęciem remontu powinien zdemontować urządzenia, a po zakończeniu remontu zamontować je ponownie w tych samych miejscach.

Pytanie 3

1.7.13. Instalacja CCTV
W ramach instalacji CCTV została przewidziana stacja robocza do podglądu monitoringu:
- Procesor: 4x4GHz lub szybszy
- RAM: DDR4 32GB lub więcej
- Pamięć wideo: 8GB lub więcej Obsługa minimum 4 monitorów DirectX: wersja 11 lub nowsza
- SSD: 240GB lub więcej
- HDD: 2x2TB lub więcej
- System operacyjny: W Szpitalu działa Windows 8.1 i 10 , musi być kompatybilny z istniejącym
- Peryferia: klawiatura, mysz, itp.

Czy Zamawiający dopuści stację roboczą o podanych niżej parametrach:
- Procesor: 4x2,5GHz lub szybszy
- RAM: DDR4 8GB lub więcej
- Pamięć wideo: 2GB lub więcej Obsługa minimum 2 monitorów
- SSD: 120GB lub więcej
- System operacyjny: W Szpitalu działa Windows 8.1 i 10 , musi być kompatybilny z istniejącym
- Peryferia: klawiatura, mysz, itp.

Stacja ta służyć ma tylko do podglądu monitoringu, wymienione przez Zamawiającego parametry stacji roboczej są zawyżone.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści panele o podanych parametrach:

Panel jednostanowiskowy	Panel medyczny Specyfikacja: -Nazwa panela: Panel Jednostanowiskowy -wykonany z aluminium -ilość komór w panelu: 2 -model: 23 -długość panela (m): 1,65 -kolor pokryw: dowolny kolor RAL -ilość stanowisk pacjenta: jednostanowiskowy SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH 02 [tlen]: 1szt. VAC [próżnia]: 1szt. GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V białe K45: 4szt. GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE RJ45 kat. 6 ekranowane K45: 1szt SYSTEM PRZYZYWOWY przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela) OŚWIETLENIE SALI LED 15W 2szt. włącznik oświetlenia na panelu OSWIETLENIE MIEJSCOWE LED 5W 1szt. włącznik oświetlenia na panelu SPOSÓB MONTAŻU montaż na ścianie orientacja pozioma LOGISTYKA Dostawa i montaż (panele) na terenie Polski
Panel dwustanowiskowy	Panel medyczny Specyfikacja: -Nazwa panela: Panel Dwustanowiskowy -wykonany z aluminium -ilość komór w panelu: 2 -model: 23 -długość panela (m): 3,3 -kolor pokryw: dowolny kolor RAL -ilość stanowisk pacjenta: dwustanowiskowy SPECYFIKACJA DLA JEDNEGO STANOWISKA PACJENTA GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH 02 [tlen]: 1szt. VAC [próżnia]: 1szt. GNIAZDA ELEKTRYCZNE 230V białe K45: 4szt. GNIAZDA TELEINFORMATYCZNE RJ45 kat 6 ekranowane K45: 1szt SYSTEM PRZYZYWOWY przygotowanie mechaniczne otworu w panelu dla gniazda (gniazdo nie wchodzi w skład panela)

	OŚWIETLENIE SALI LED 15W 2szt. włącznik oświetlenia na panelu OSWIETLENIE MIEJSCOWE LED 5W 1szt. włącznik oświetlenia na panelu SPOSÓB MONTAŻU montaż na ścianie orientacja pozioma LOGISTYKA Dostawa i montaż (panele) na terenie Polski

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Treść niniejszego pisma stanowi uzupełnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 05/12/2017r. i została zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: www.szpital.suwalki.pl.

Jednocześnie Zamawiający informuje że, działając zgodnie z art. 38 ust. 4a ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku przesunął:

- ✓ Termin składania ofert na dzień: 21/12/2017r. godz. 11:00
- ✓ Termin otwarcia ofert na dzień: 21/12/2017r. godz. 12:00
- ✓ Termin wniesienia wadium: 21/12/2017r. godz. 11:00

Warunki dotyczące miejsca oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających z odpowiedzi na zapytania w składanych ofertach.

Z poważaniem
Adam Szałanda
DYREKTOR
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach