Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT	
Cena kosztorysowa	
Słownie:	

Kosztorys ofertowy

Obiekt	Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.
Kod CPV	45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Budowa	Nadleśnictwo Rokita
Inwestor	Nadleśnictwo Rokita Rokita 2 72-100 Przybiernów

Koszty zakupu

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.		
1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV		
		1500*3,5	m2	5.250,000
		500*3,5	m2	1.750,000
		razem	m2	7.000,000
2	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm		
		1500*3,5	m2	5.250,000
		500*3,5	m2	1.750,000
		razem	m2	7.000,000
3	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm za 5 cm dodatku		
		1500*3,5	m2	5.250,000
		razem	m2	5.250,000
4	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm za 5 cm zmniejszenia		
		-500*3,5	m2	-1.750,000
		razem	m2	-1.750,000
5	KNR 2-31 0105/04	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm ANALOGIA ZASYPANIE NAWIERZCHNI Z GRUZU POSPÓŁKĄ		
		1500*3,5	m2	5.250,000
		500*3,5	m2	1.750,000
		razem	m2	7.000,000
6	KNR 2-01 0506/07	Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza		
		1500*2*0,75	m2	2.250,000
		500*2*0,75	m2	750,000
		razem	m2	3.000,000

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	1. Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.					
1	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV					
	1500*3,5 = 5.250,000m2					
	500*3,5 = 1.750,000m2					
	7.000,000 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0028			
	Materiały					
	Woda	m3	0,005			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Sprzęt					
	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	0,0043			
	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	0,0039			
2	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm					
	1500*3,5 = 5.250,000m2					
	500*3,5 = 1.750,000m2					
	7.000,000 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,002			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,0313			
	Materiały					
	Kruszywo budowlane- gruz 0-63mm	t	0,3182			
	Woda	m3	0,015			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Sprzęt					
	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,0027			
	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0387			
3	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm za 5 cm dodatku					
	1500*3,5 = 5.250,000m2					
	5.250,000 m2					
	Robocizna R=5					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,0005			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,005			
	Materiały M=5					
	Kruszywo budowlane- gruz 0-63mm	t	0,106			
	Woda	m3	0,005			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Sprzęt S=5					
	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,001			
	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0065			
4	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm za 5 cm zmniejszenia					
	-500*3,5 = -1.750,000m2					
	-1.750,000 m2					
	Robocizna R=5					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,0005			
	Robotnicy gr.I	r-g	0,005			
	Materiały M=5					
	Kruszywo budowlane- gruz 0-63mm	t	0,106			
	Woda	m3	0,005			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Sprzęt S=5					

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.

Nr	Podstawa, opis robót, nakłady	Jm	Norma	Cena	Koszt jedn.	Wartość
	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	0,001			
	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	0,0065			
5	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm ANALOGIA ZASYPANIE NAWIERZCHNI Z GRUZU POSPÓŁKĄ					
	1500*3,5 = 5.250,000m2					
	500*3,5 = 1.750,000m2					
	7.000,000 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.II	r-g	0,0068			
	Materiały					
	Pospólka	m3	0,0123			
	Woda	m3	0,0006			
	Materiały pomocnicze	%	0,5			
	Sprzęt					
	Walec statyczny samojezdny 4-6t	m-g	0,0005			
6	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza					
	1500*2*0,75 = 2.250,000m2					
	500*2*0,75 = 750,000m2					
	3.000,000 m2					
	Robocizna					
	Robotnicy gr.I	r-g	0,1156			
	Razem					
	Podatek VAT					
	Ogółem kosztorys					

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.				
1	KNR 2-31 0103/04 Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV 1500*3,5 = 5.250,000m2 500*3,5 = 1.750,000m2	m2	7.000,000		
2	KNR 2-31 0114/05 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1500*3,5 = 5.250,000m2 500*3,5 = 1.750,000m2	m2	7.000,000		
3	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm za 5 cm dodatku 1500*3,5 = 5.250,000m2	m2	5.250,000		
4	KNR 2-31 0114/06 Warstwa dolna podbudowy z przekruszonego gruzu budowlanego o frakcji 0-63mm o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm za 5 cm zmniejszenia -500*3,5 = -1.750,000m2	m2	-1.750,000		
5	KNR 2-31 0105/04 Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm ANALOGIA ZASYPANIE NAWIERZCHNI Z GRUZU POSPÓŁKĄ 1500*3,5 = 5.250,000m2 500*3,5 = 1.750,000m2	m2	7.000,000		
6	KNR 2-01 0506/07 Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III - pobocza 1500*2*0,75 = 2.250,000m2 500*2*0,75 = 750,000m2	m2	3.000,000		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				

Zestawienie materiałów

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Kruszywo budowlane- gruz 0-63mm	t	2.598,400		
2	Pospólka	m3	86,100		
3	Woda	m3	161,700		
	Razem				
	Materiały pomocnicze				
	Razem				

Zestawienie sprzętu

Naprawa istniejącej drogi leśnej w Leśnictwie Błotno oddz. 297, 298, 299, 300 na odcinku 2,0 km.

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Równiarka samojezdna 74kW (100KM)	m-g	22,400		
2	Spycharka gąsienicowa 55kW (75KM)	m-g	27,300		
3	Walec statyczny samojezdny 4-6t	m-g	3,500		
4	Walec statyczny samojezdny 10t	m-g	293,650		
5	Walec wibracyjny samojezdny 7,5t	m-g	30,100		
	Razem		**376,950**		