PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **DROGI I CHODNIKI**

Kod CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Obiekt : **DROGA GMINNA**

Adres : WOŹNIKI UL. GÓRALE

Kod CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAKŁADKA - WOŹNIKI UL. GÓRALE - 200 m

Kod CPV : 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Inwestor : **GMINA WOŹNIKI**

Adres : 42-287 WOŹNIKI UL.RYNEK 11

Opracował : inż. Ginter Koszera

Data : 2017-10-23

NAKŁADKA - WOŹNIKI UL. GÓRALE - 200 m

Budowa : DROGI I CHODNIKI
Obiekt : DROGA GMINNA
Adres : WOŹNIKI UL. GÓRALE

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	**ELEMENT : NAWIERZCHNIA**		
1	**KNR 003-0202-01-00 ATHENASOFT Warszawa** [Wyd.ATHENASOFT W-wa 2000 r.] Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem, przy zużyciu 0.8 kg/m2 emulsji asfaltowej 200.00 * 4.00 = Razem =	**800,000** 800,000 800,000	**m2** m2
2	**KNR 231-0310-05-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm 200.00 * 3.00 = Razem =	**600,000** 600,000 600,000	**m2** m2
3	**KNR 231-0310-06-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych, grysowych - warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm - dodatek za każdy dalszy 1 cm - krot. 2 Obmiar jak poz. 2: 600.00 = Razem =	**600,000** 600,000 600,000	**m2** m2
4	**KNR 231-1501-02-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0,5 km środkami transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t (0.0765 + 0.0255 * 2) * 600.00 = Razem =	**76,500** 76,500 76,500	**t** t
5	**KNR 231-1502-02-00 IGM Warszawa** [Wydanie - Warszawa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96] Nakłady uzupełniające do tab.1501 na transport mieszanki mineralno-bitumicznej na dalsze 0,5 km ponad 0,5 km środkami transportowymi o ładowności: ponad 5 do 10 t - krot. 40 (0.0765 + 0.0255 * 2) * 600.00 = Razem =	**76,500** 76,500 76,500	**t** t
6	**Kalkulacja** Nawierzchnia pobocza dwustronna z frezu, z rozcieleniem ręcznym, po zagęszczeniu o grubości do 10 cm 0.50 * 2 * 200.00 = Razem =	**200,000** 200,000 200,000	**m2** m2
7	**Pozycja %** Rezerwa na roboty nieprzewidziane	**5,000**	**%**

Inwestor :

Wykonawca :