Para rur dobieg. HDPE100 ø90 SDR17.
gł.1,8m pod powierzchnią. Włączone
do głównej sieci dobiegowej na trójniku

DPS KIETRZ

Sieć główna dobiegowa
Para rur HDPE100 ø110 SDR17
gł.1,8m pod pow.terenu.

Sonda.Głębokość odwiertu 100 mb.
- sonda rura PEHD100 ø40 SDR11
- medium: glikol propylenowy 35%
- przepływ w sondzie: 1,2 m3/h

Instalac. rozprowadzająca
rurami HDPE100 ø40.
gł.1,8m pod pow. terenu.

Sieć główna dobiegowa
Para rur HDPE100 ø90 SDR17
gł.1,8m pod pow.terenu.

Studnia PE z rozdzielaczem
Ilość sekcji kolekt.(SK):par 4
Śred. sekcji kolekt.(SK):mm 40
Krućce rur dobieg.(RD):mm 40
Średnica belek kolektorowych:mm 200
Zakres przepływu rotametrów:l/min 8-38
Wymiary (wys./szer.)mm: 803/738/650

Studnia PE z rozdzielaczem
Ilość sekcji kolekt. (SK):par 9 i 6
Średnica sekcji kolekt. (SK) :mm 40
Krućce rur dobiegowych (RD):mm 40
Średnica belek kolektorowych:mm 200
Zakres przepływu rotametrów:l/min 8-38
Wymiary (wys./szer.)mm:803/738/650

Sonda z instalacją rozprowadzającą

ROZMIESZCZENIE 19 SOND gł.100m
DOLNEGO ŹRÓDŁA POMPY CIEPŁA
DZIAŁKA - DPS KIETRZ

Mapa dla celów projektowych
Województwo opolskie — Obręb Kietrz
Gmina : Kietrz – miasto — Godło mapy zas.
G.6640.94.2015 — 6.125.21.01.3.1, 6.125.21.01.3.3
Skala 1:500

STAROSTA GŁUBCZYCKI
P.1602 2015. 123
12 -03- 2015
Z up. STAROSTY
S.Frankiewicz
Kierownik Wydziału Geodezji i Nieruchomości
Geodeta Powiatowy
mgr Stefania Frankiewicz

"THERMOSCAN" Marcin Bieniarz
Projekty Nadzory Audyty tel. 880477374, 725693388
48-140 Branice, Dzbańce-Górki 20

Rodzaj Dokumentacji:	ROZMIESZCZENIE SOND DOLNEGO ŹRÓDŁA	SKALA
Obiekt:	INSTALACJA POMPY CIEPŁA W DPS KLISINO FILIA KIETRZ	1:500
Adres:	KIETRZ PLAC BISKUPA KONRADA 1A DZ. NR 1805/7 1805/6 i 1805/3	Nr.rysunku:
Inwestor:	DPS KLISINO, KLISINO 100 48-118 LISIĘCICE	1
Projektant br. sanitarnej	mgr inż. Bożena Herzig upr.SLK/4475/POOS/13	2016-03-31
Asystent projekt.:	mgr inż. Bartłomiej Bieniarz	Spr.: Paweł Pawlicki upr. SLK/IS/3674/01