

---

## PRZEDMIAR ROBÓT - AKTUALIZACJA

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

NAZWA INWESTYCJI : DEMONTAŻ PŁYT I WŁAZÓW ORAZ ZASYPANIE SZAMB  
ADRES INWESTYCJI : KIETRZ PL. BISKUPA KONRADA - UL. SZPITALNA  
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE  
ADRES INWESTORA : KLISINO 100, 48-118 LISIĘCICE  
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 02.01.2018

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.01.2018

Data zatwierdzenia

## DEMONTAŻ PŁYT I WŁAZÓW ORAZ ZASYPANIE SZAMB

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>DEMONTAŻ PŁYT I WŁAZÓW ORAZ ZASYPANIE SZAMB</b>					
1		<b>SZAMBO PRZY BUDYNKU 1191i</b>			
1	KNR-W 4-02	Demontaż włazu żeliwnego	szt.		
d.1	0233-07	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
2	KNR 4-04	Rozebranie żelbetowej pokrywy szamba	m <sup>3</sup>		
d.1	0305-02	2.00*2.50*0.15	m <sup>3</sup>	0.750	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	poz.2	m <sup>3</sup>	0.750	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km wraz kosztami utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	poz.3	m <sup>3</sup>	0.750	
	1103-05			<b>RAZEM</b>	<b>0.750</b>
	analogia				
5	KNNR-W 3	Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - nawiercenie otworów w dnie szamba	cm		
d.1	0408-03	2.00*2.50*4*20	cm	400.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>400.000</b>
6	KNR 2-01	Zasypanie szamba piaskiem z ubiciem warstwami	m <sup>3</sup>		
d.1	0320-0402	2.00*2.50*2.50	m <sup>3</sup>	12.500	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>12.500</b>
2		<b>SZAMBO PRZY BUDYNKU GOSPODARCZYM 1196i</b>			
7	KNR-W 4-02	Demontaż włazu żeliwnego	szt.		
d.2	0233-07	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR 4-04	Rozebranie żelbetowej pokrywy szamba	m <sup>3</sup>		
d.2	0305-02	1.50*1.50*0.15*2	m <sup>3</sup>	0.675	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
9	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-01	poz.8	m <sup>3</sup>	0.675	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
10	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 5 km wraz kosztami utylizacji gruzu	m <sup>3</sup>		
d.2	1103-04	poz.9	m <sup>3</sup>	0.675	
	1103-05			<b>RAZEM</b>	<b>0.675</b>
	analogia				
11	KNNR-W 3	Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - nawiercenie otworów w dnie szamba	cm		
d.2	0408-03	1.50*1.50*4*20*2	cm	360.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>360.000</b>
12	KNR 2-01	Zasypanie szamba piaskiem z ubiciem warstwami	m <sup>3</sup>		
d.2	0320-0402	1.50*1.50*2.50*2	m <sup>3</sup>	11.250	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>11.250</b>
3		<b>SZAMBO PRZY WIATOALTANIE</b>			
13	KNR-W 4-02	Demontaż włazu żeliwnego	szt.		
d.3	0233-07	4	szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
14	KNR 4-04	Rozebranie żelbetowej pokrywy szamba	m <sup>3</sup>		
d.3	0305-02	1.50*1.50*0.15*4	m <sup>3</sup>	1.350	
	analogia			<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
15	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.3	1103-01	poz.14	m <sup>3</sup>	1.350	
	analogia				

# DEMONTAŻ PŁYT I WŁAZÓW ORAZ ZASYPANIE SZAMB

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
16	KNR 4-04 d.3 1103-04 1103-05 analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km wraz kosztami utylizacji gruzu  poz.15	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  1.350	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.350</b>
17	KNNR-W 3 d.3 0408-03	Wiercenie otworów o śr. 25 mm w konstrukcjach żelbetowych wiertnicami diamentowymi - nawiercenie otworów w dnie szamba 1.50*1.50*4*20*4	cm cm	 720.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>720.000</b>
18	KNR 2-01 d.3 0320-0402 analogia	Zasypanie szamba piaskiem z ubiciem warstwami  1.50*1.50*2.50*4	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  22.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.500</b>