





OZNACZENIE NA RYSUNKU		DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM ROZWIERANE	DRZWI I ŚCIANKI PROFILOWE P-POŻ. W KOLORZE BIAŁYM			DRZWI DREWNIANE P-POŻ. W KOLORZE BIAŁYM DO WNĘK ELEKRTYCZNYCH	
		D11AL	**S1PR*+EI30**	**S5PR*+EI30**	**S9PR*+E120**	**DDR10**	**DDR10ww**
			D9	**D11**	**16skEI60+S**	**EI30**	**EI30**
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	1100	900	1100	1600	1000	1000
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1300	2100	2460	2280	1160	1160
	Ho	2050	2700	2700	2700	2060	2060
		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
III PIĘTRO		1 / –	– / 1	1 / –	– / 1	1 / –	1 / –
RAZEM		**1 / –**	**– / 1**	**1 / –**	**– / 1**	**1 / –**	**1 / –**
UWAGI		-DRZWI PEŁNE -DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI, SZYLDY -SYSTEM MB45, GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA – 45MM -ZAMEK TYPU STANDARD	-SZKLONE SZKŁEM P-POŻ, BEZPIECZNYM -WYPOSAŻONE W KLAMKĘ ORAZ SZYLDY -ZAMKI TYPU STANDARD PRZESTRZEŃ PONAD ŚCIANKĄ WYPEŁNIĆ PŁYTAMI G-K-F EI30 DO WYS. STROPU KONSTRUKCYJNEGO	-SZKLONE SZKŁEM P-POŻ, BEZPIECZNYM -WYPOSAŻONE W KLAMKĘ ORAZ SZYLDY -ZAMKI TYPU STANDARD PRZESTRZEŃ PONAD ŚCIANKĄ WYPEŁNIĆ PŁYTAMI G-K-F EI30 DO WYS. STROPU KONSTRUKCYJNEGO	-SZKLONE SZKŁEM P-POŻ, BEZPIECZNYM -OD STRONY WEJŚCIA ANTABA, OD STRONY ODDZIAŁU KLAMKA -SAMOZAMYKACZE TYPU GEZE TS 4000 IS Z RKZ-2SZT. ORAZ ZWORA MA 500 -WYPOSAŻONE W DOMOFON+SZYFRATOR PRZESTRZEŃ PONAD ŚCIANKĄ WYPEŁNIĆ PŁYTAMI G-K-F EI120 DO WYS. STROPU KONSTRUKCYJNEGO	-DRZWI PEŁNE DO WNĘK ELKTR. -KLAMKI, SZYLDY -ZAMYKANE NA KLUCZ -ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY	

UWAGA

- **WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**
- **DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH**
- **WE WSZYSTKICH DRZIACH ROZWIERANYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU OD STRONY WEJŚCIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ ANTABĘ, A OD STRONY POMIESZCZENIA KLAMKĘ**

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
[illegible]

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	120-P/2-SPH-PW-I-1PZ	NR RYS.
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU			11Z
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ORAZ DRZWI P-POŻ PODODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY			DATA 09.2012
PROJEKTANT	[illegible]	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ [illegible]
ARCHITEKT [illegible]		ZESPÓŁ		ARCHITEKT [illegible]