

Przedmiar robót

Nazwa kosztorysu: **Malowanie drzwi i pomieszczeń na oddziałach szpitalnych**
Zamawiający: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Malowanie drzwi i pomieszczeń na oddziałach szpitalnych		
1	Element	Oddział Chirurgii Ogólnej		
1.1	KNNRW 3/1008/2	Opalanie farby olejnej z powierzchni drewnianych i metalowych, stolarka drzwiowa	m2	120,75
1.2	KNNRW 3/1007/6	Malowanie farbą olejną stolarki uprzednio malowanej, stolarka drzwiowa bez względu na powierzchnię, malowana 2-krotnie	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		(2*1,1*2,5)+11*(2*1,05*2,5)+5*(2*0,9*2,5)+(2*0,6*2,5)+8*(2*0,8*2,5)		120,750000
		RAZEM:	120,750000	m2 120,750
1.3	KNR 401/713/1 (1)	Zeskrobanie farby na ścianach i sufitach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		gab. zabiegowy 5,3*3,8		20,140000
		sala pooperacyjna 5,2*9,5+2*(5,2*3)+2*(9,5*3)+1,6*2*3+0,6*3		149,000000
		RAZEM:	169,140000	m2 169,140
1.4	KNNR 3/605/4	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów pod malowanie farbą lateksową	m2	169,14
1.5	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach i sufitach, 2-warstwowa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		169,14*20%		33,828000
		RAZEM:	33,828000	m2 33,83
1.6	KNR 202/1505/5	Malowanie podłogi gipsowych dwukrotnie farbą przeznaczoną do pomieszczeń zabiegowych w służbie zdrowia z gruntowaniem np. farbą C/S - WALLFLEX - W5, kolor farby do uzgodnienia	m2	169,14
1.7	KNRW 401/1208/2	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		korytarz 47*1,6*2		150,400000
		RAZEM:	150,400000	m2 150,4
1.8	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach, 2-warstwowa	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,4*47*2+47*1,6*2		282,000000
		RAZEM:	282,000000	m2 282,000
1.9	KNR 202/1505/5	Malowanie farbami lateksowymi, zmywalnymi wewnątrznych podłogi gipsowych z gruntowaniem, 2-krotnie	m2	131,6
1.10	KNKRB 2/1405/2 (1)	Malowanie grzejników i rur grzejniki żebrowe	m	10
2	Element	Centralna Sterylizacja		
2.1	KNR 401/713/1 (1)	Skucie gładzi na ścianach	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenie szatni 2,4*2,5		6,000000
		pomieszczenie sterylizacji 3,9*3		11,700000
		pom. kierownika 3*1		3,000000
		RAZEM:	20,700000	m2 20,700
2.2	ZKNR C 2/404/3	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, 1-krotne	m2	20,7
2.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m2	20,7
2.4	KNR 401/1204/2	Malowanie tynków wewnętrznych z gruntowaniem, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie - farba inwestora	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pomieszczenia szatni 17,1+6		23,100000
		pom. kierownika 62,8		62,800000
		RAZEM:	85,900000	m2 85,900
2.5	KNR 202/1505/5	Malowanie podłogi gipsowych dwukrotnie farbą przeznaczoną do pomieszczeń zabiegowych w służbie zdrowia z gruntowaniem, np. farbą C/S - WALLFLEX - W5, kolor farby do uzgodnienia	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		pom. steryliz. 5,8*7,2+(5,8*3)*2+(7,2*3)*2-(1,4*1,7)*2		115,000000
		RAZEM:	115,000000	m2 115,000
2.6	KNP 2/1310/4 (1)	Malowanie farbą olejną ościeżnicy stalowej	m2	
		Wyliczenie ilości robót:		
		1,1*0,3+2*0,3*2		1,530000
		RAZEM:	1,530000	m2 1,530

Nr	Podstawa ceny jednostkowej	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość
3	Element	Dział Informatyków		
3.1	KNR 401/713/1 (1)	Skucie gładzi na ścianach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,6*1,5+1*1,5+1,6*1,5+0,8*1	7,100000	
		RAZEM:	7,100000	7,100
3.2	ZKNR C 2/404/3	Odgrzybianie ścian metoda smarowania, powierzchnie do 5 m2, 1-krotne	m2	7,1
3.3	KNR 202/815/4	Gładź gipsowa na ścianach 2-warstwowa	m2	7,1
3.4	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych z gruntowaniem, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		4*6,4+2*(4*3)+2*(6,4*3)+3,6*6,4+2*(3,6*3)+2*(6,4*3)+0,8*2*3	175,840000	
		RAZEM:	175,840000	175,8
4	Element	Oddział Dziecięcy		
4.1	KNNRS 3/801/7	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	korytarz, ala 1, sala 5	(2,2*1)*2+(2,3*1)*3	11,300000	
		RAZEM:	11,300000	11,300
4.2	ZRE 18/155/1	Skucie posadzki cementowej o grubości do 5 cm	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		0,5*0,5*5	1,250000	
		RAZEM:	1,250000	1,250
4.3	KNRW 401/804/5	Naprawa posadzek cementowych, pęknięcia posadzki z zatarciem na gładko	m	1,25
4.4	KNNR 2/1206/2 (1)	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe bez warstwy izolacyjnej	m2	11,3
4.5	KNNR 2/1206/7	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	11,3
4.6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2 m2	szt	1
4.7	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły- poszerzenie otworu drzwiowego	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
	pom. socjalne	0,4*2	0,800000	
		RAZEM:	0,800000	0,800
4.8	KNKRB 3/602/3 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III o pow. do 5 m2 uzupełnienie tynków z zaprawy cementowo - wapien. na ścianach i pilastrach	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		2*(0,3*2*2)	2,400000	
		RAZEM:	2,400000	2
4.9	KNNR 3/605/4	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian i sufitów z przygotowaniem powierzchni farbą lateksową dwukrotnie	m2	2
4.10	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami lateksową starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	2
4.11	KNNR 2/1104/1	Ościeżnice stalowe, szer. 1,2 do drzwi z demontażu o szer.1,1	szt	1
4.12	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, przeszklone, 1-skrzydłowe, wym. 1,1x2 m - drzwi z demontażu	m2	2,2
4.13	KNRW 202/1022/1	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe- montaż do istniejącej ośnierznicy	m2	
	Wyliczenie ilości robót:			
		1,1*2	2,200000	
		RAZEM:	2,200000	2,200
4.14	Kalkulacja własna	Wywóz odpadów , gruzu z rozbiórki wraz z kosztem utylizacji odpadów	kpl.	1