OZNACZENIE NA RYSUNKU		DRZWI ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO W KOLORZE BIAŁYM ROZWIERANE	DRZWI I ŚCIANKI PROFILOWE P-POŻ. TYPU MERCOR W KOLORZE BIAŁYM			DRZWI DREWNIANE P-POŻ. TYPU MERCOR W KOLORZE BIAŁYM DO WNĘK ELEKRTYCZNYCH	
		D11AL	**S1PR*+EI30**	**S5PR*+EI30**	**S9PR*+E120**	**DDR10**	**DDR10ww**
			D9	**D11**	**16skEI60+S**	**EI30**	**EI30**
ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ SCHEMAT							
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	1100	900	1100	1600	1000	1000
	H	2000	2000	2000	2000	2000	2000
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	1300	2100	2460	2280	1160	1160
	Ho	2050	2700	2700	2700	2060	2060
		L / P	L / P	L / P	L / P	L / P	L / P
III PIĘTRO		1 / –	– / 1	1 / –	– / 1	1 / –	1 / –
RAZEM		**1 / –**	**– / 1**	**1 / –**	**– / 1**	**1 / –**	**1 / –**
UWAGI		-DRZWI PEŁNE -DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE -SYSTEM MB45, GŁĘBOKOŚĆ ZABUDOWY DLA OŚCIEŻNICY I SKRZYDŁA – 45MM -ZAMEK TYPU STANDARD	-SZKLONE SZKŁEM P-POŻ, BEZPIECZNYM -WYPOSAŻONE W KLAMKĘ ORAZ SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE -ZAMKI TYPU STANDARD PRZESTRZEŃ PONAD ŚCIANKĄ WYPEŁNIĆ PŁYTAMI G-K-F EI30 DO WYS. STROPU KONSTRUKCYJNEGO	-SZKLONE SZKŁEM P-POŻ, BEZPIECZNYM -WYPOSAŻONE W KLAMKĘ ORAZ SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE -ZAMKI TYPU STANDARD PRZESTRZEŃ PONAD ŚCIANKĄ WYPEŁNIĆ PŁYTAMI G-K-F EI30 DO WYS. STROPU KONSTRUKCYJNEGO	-SZKLONE SZKŁEM P-POŻ, BEZPIECZNYM -OD STRONY WEJŚCIA ANTABA, OD STRONY ODDZIAŁU KLAMKA ZE STALI NIERDZ. SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE -SAMOZAMYKACZE TYPU GEZE TS 4000 IS Z RKZ-2SZT. ORAZ ZWORA MA 500 -WYPOSAŻONE W DOMOFON+SZYFRATOR PRZESTRZEŃ PONAD ŚCIANKĄ WYPEŁNIĆ PŁYTAMI G-K-F EI120 DO WYS. STROPU KONSTRUKCYJNEGO	-DRZWI PEŁNE DO WNĘK ELKTR. -KLAMKI, SZYLDY ZE STALI NIERDZEWNEJ SZCZOTKOWANEJ, BEZPIECZNE -ZAMYKANE NA KLUCZ -ZAMEK ZAPADKOWO-RYGLOWY	

UWAGA

- **WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE**
- **DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH**
- **WE WSZYSTKICH DRZIACH ROZWIERANYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU OD STRONY WEJŚCIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ ANTABĘ A OD STRONY POMIESZCZENIA KLAMKĘ**

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	120-PG-GPN-PW-I-1P	NR RYS. 11
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU			
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			SKALA 1 : 50
TREŚĆ	ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ ORAZ DRZWI P-POŻ. PODODDZIAŁ GINEKOLOGICZNY			DATA 05.2012
PROJEKTANT	upr.bud.458/94	OPRACOWAŁ		SPRAWDZIŁ upr.bud.109/94
ARCH.LUKASZ KAPUSTKA		ZESPÓŁ		ARCH.BLIKUS