









DRZWI DREWNIANE Z OŚCIEŻNICĄ DREWNIANĄ REGULOWANĄ W KOLORZE SKRZYDŁA DRZWI
SKRZYDŁO O KONSTRUKCJI WZMOCNIONEJ, ZAWIESZONE NA TRZECH ZAWIASACH

DRZWI PRZESUWNE

W KOLORZE BIAŁYM

OZNACZENIE NA RYSUNKU		D8		D8ws		D8*ws		D9sk		D9*ws		D9ws		D9s		D9		D11		D9pw	
				DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM		DRZWI Z SAMOZAMYKACZEM							
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ SCHETMAT																					
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	800		800		800		900		900		900		900		900		1100		900	
	H	2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000		2000	
WYMIARY W ŚWIETLE MURU	So	900		900		900		1000		1000		1000		1000		1000		1200		1000	
	Ho	2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050		2050	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
III PIĘTRO		2	2	2	–	1	1	1	–	5	6	2	3	–	–	4	6	2	9	–	–
RAZEM		**2**	**2**	**2**	**–**	**1**	**2**	**1**	**–**	**5**	**6**	**2**	**3**			**4**	**6**	**2**	**9**	**–**	**1**
UWAGI		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI, SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGLOWY		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ		– SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MLECZNYM – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. Z BLOKADĄ WC – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ		– SAMOZAMYKACZ – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI OD STRONY POMIESZCZENIA C307, OD STRONY KORYTARZA GAŁKA – SZYFRATOR + ELEKTROZACZEP		– SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM MLECZNYM – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL. Z BLOKADĄ WC – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL./Z BLOKADĄ DO WC/ – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022M – SAMOZAMYKACZ		– SAMOZAMYKACZ – DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI I SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGL.		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI, SZYLDY – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGLOWY		– DRZWI WYPOSAŻONE W KLAMKI – ZAMEK ZAPADKOWO–RYGLOWY		– OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022M	

* – SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM
s – DRZWI Z SAMOZAMYKACZAMI
w – OTWÓR DLA PRZEPŁYWU POWIETRZA W DOLNEJ CZĘŚCI DRZWI O PRZEKROJU 0,022M²
k – DRZWI Z KONTROLĄ DOSTĘPU

UWAGA

– WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
– DRZWI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM DO PROJEKTU ARCHITEKTURY ORAZ PROJEKTEM INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH
– WE WSZYSTKICH DRZIACH ROZWIERANYCH OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTĘPU OD STRONY WEJŚCIA NALEŻY ZAMONTOWAĆ GAŁKĘ, A OD STRONY POMIESZCZENIA KLAMKĘ

ROZPOWSZECHNIANIE I KOPIOWANIE DOZWOLONE ZA PISEMNĄ ZGODĄ WŁAŚCICIELA PRAW
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
WG USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
(Dz.U. Nr 80 poz. 904 z 2000r.)

BIURO PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA PRO-MEDICUS SP. Z O.O.

BRANŻA	ARCHITEKTURA	SYMBOL	120-PG-GPN-PW-I-1Pz.	NR RYS.
INWESTOR	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU			10Z
ADRES	ul. Wysokie Brzegi 4 32-600 Oświęcim			
NAZWA INWESTYCJI	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			SKALA
TEMAT	PRZEBUDOWA ODDZIAŁÓW GINEKOLOGICZNO–POŁOŻNICZEGO I NOWORODKOWEGO			1 : 50
TREŚĆ	ZESTAWIENIE STOLARKI			DATA 06.2012
PROJEKTANT	upr.bud.438/94	OPRACOWAŁ.	SPRAWDZIŁ.	upr.bud.105/94
ARCH.LIL.KLIŚ		ZESPÓŁ	ARCH.LIL.KLIŚ	