PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT I UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA BIERZWNIK
DROGA W W LEŚNICTWIE JERYCHOWO W ODDZ. 368, 369, 384

Lp.	Numer SST	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. PLN.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
I	**D-01.00.00**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**				
1	D-01.01.01	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym*	*km*	*1,40*		
2	D-01.02.01	*Mechaniczne karczowanie pasa drogowego. (pnie drzew, krzaki i poszycie) wraz z wywiezieniem na składowisko w odl. do 5km, średnia szerokość 3m/mb drogi*	*ha*	*0,45*		
3	D-01.02.02	*Zdjęcie humusu w koronie drogi wraz z odłożeniem i rozplantowaniem w pasie robót, śr. grubość 20cm śr. szer. 5,0m (odłożenie materiału pod ścinę lasu i rozplantowanie)*	*m2*	*7 300,00*		
		Razem:				
II	**D-02.00.00**	**ROBOTY ZIEMNE kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg**				
4	D-02.01.01 D-02.03.01	*Wykonanie wykopów z wbudowaniem materiału w nasyp (przerzut poprzeczny i podłużny, uformowanie korony drogi i ewentualne odwiezienie nadmiaru materiału na składowisko Wykonawcy i utylizacja (K1 -średnio 0,50m3/mb drogi)*	*m3*	*225,00*		
		Razem:				
III	**D-04.00.00**	**PODBUDOWY kod CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych**				
5	D-04.01.01	*Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (K1 - 4,1m/mb,)*	*m2*	*1 845,00*		
6	D-04.02.01	*Warstwa wzmacniająca z pospółki grubości 10 cm (K1 - 4,1m/mb)*	*m2*	*1 845,00*		
		Razem:				
IV	**D-05.00.00**	**NAWIERZCHNIE kod CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych**				
7	D-05.02.01	*Górna warstwa przy nawierzchniach z mieszanki kruszyw niezwiązanych (naturalnych powstałych z przekruszenia skały litej) zagęszczanych mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm wraz z w-wą klinującą z grysu 0/5mm gr. 1cm*	*m2*	*1 575,00*		
8	D-05.02.02	*Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie nawierzchni gruntowej, geometria zgodna z przekrojami normalnymi, szerokość 3,5m (konstrukcja K2)*	*m2*	*3 325,00*		
		Razem:				
V	**D-06.00.00**	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod CPV 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych**				
9	D-06.01.01	*Profilowanie i zagęszczenie poboczy gruntowych z materiału rodzimego*	*m2*	*2 100,00*		
10	D-06.01.01	*Oczyszczenie (odbudowa) rowów trapezowych odwadniających o gł. 50cm, szerokość dna 40cm, skarpy 1:1,5. Średnio 0,6m3 wykopu na 1 mb rowu. Grunt pozyskany na składowisko Wykonawcy wraz z utylizacją (dotyczy także wyprowadzeń rowu w teren przyległy, objętość wykopu obejmuje istn. humus i grunt nieorganiczny)*	*mb*	*1 400,00*		
		Razem:				
x	x				**Razem kosztorys netto:**	
x	x				**Podatek VAT:**	
x	x				**Wartość brutto:**	