
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

NAZWA INWESTYCJI : ZADASZONA OBUDOWA ŚMIETNIKA
ADRES INWESTYCJI : KIETRZ PL. BISKUPA KONRADA - UL. SZPITALNA
INWESTOR : DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
ADRES INWESTORA : KLISINO 100, 48-118 LISIĘCICE
BRANŻA : BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA : 01.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
01.03.2018

Data zatwierdzenia

ZADASZONA OBUDOWA ŚMIETNIKA

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZADASZONA OBUDOWA ŚMIETNIKA					
1		FUNDAMENTY			
1	KNR 2-01	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- mi na odległość 5 km (kat. gruntu III) wraz z utylizacją ziemi z wykopów	m ³		
d.1	0301-02 0214-04 analogia	(2.80*2+3.80)*0.80*1.25	m ³	9.400	
				RAZEM	9.400
2	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
d.1	1101-07	(2.80*2+3.80)*0.80*0.15	m ³	1.128	
				RAZEM	1.128
3	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C8/10	m ³		
d.1	1101-01	(2.80*2+3.80)*0.80*0.10	m ³	0.752	
				RAZEM	0.752
4	KNR 2-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - ręczne układanie betonu - beton C16/20 W8	m ³		
d.1	0202-01	(2.80*2+3.80)*0.40*0.30	m ³	1.128	
				RAZEM	1.128
5	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm	t		
d.1	0290-03	(2.80*2+3.80)/0.30*1.10*0.222/1000	t	0.008	
				RAZEM	0.008
6	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-04	(3.05*2+3.80)*4*0.888/1000	t	0.035	
				RAZEM	0.035
7	KNR 2-02	Ściany fundamentowe betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - beton C16/20 W8	m ²		
d.1	0206-01 206-05	(2.80*2+3.80)*0.70	m ²	6.580	
				RAZEM	6.580
8	KNR 2-01	Obsypanie fundamentów piaskiem z ubiciem warstwami	m ³		
d.1	0320-0101 analogia	poz.1-poz.2-poz.3-poz.4-poz.7*0.25	m ³	4.747	
				RAZEM	4.747
2		ROBOTY MUROWE			
9	KNR 2-02	Ściany z cegieł betonowych splitowanych licowane równocześnie z wykonywa- niem ścian o grubości 1 ceg.	m ²		
d.2	0117-01 analogia	(2.80*2+3.80)*1.40-1.10*1.40*2	m ²	10.080	
				RAZEM	10.080
10	KNR 2-02	Otworki na okna w ścianach murowanych grubości 1 1/2 i 2 cegły z cegieł poje- dynczych	szt.		
d.2	0126-03	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
11	KNR 2-13	Obsadzenie kotew z pręta fi 10 mm L = 30 cm do montażu murałów drewnianych na murach	szt.		
d.2	1009-02 analogia	12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000