

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Dyszno DP nr 26  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO  
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09  
DATA OPRACOWANIA : marzec, 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. ok 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	1402-0501	100*0.50	m <sup>2</sup>	50.000	
				RAZEM	50.000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
2	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 (kruszywo granitowe) wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRUSZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWIDŁOWEGO POWIĄZANIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m <sup>3</sup>		
d.2		45	m <sup>3</sup>	45.000	
				RAZEM	45.000
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
3	KNNR-W 10	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowaniem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II koparka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m <sup>3</sup>		
d.3	2302-01	0.50*0.50*20	m <sup>3</sup>	5.000	
				RAZEM	5.000