

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Utrzymanie dróg leśnych  
ADRES INWESTYCJI : Leśnictwo Pszczelnik oddz. nr 326, 327, 284, 285  
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO  
ADRES INWESTORA : Różańsko 75 a, 74-311 Różańsko

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09  
DATA OPRACOWANIA : marzec, 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>			
1 d.1	KNR 2-31 1402-0501	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. ok 10 cm	m <sup>2</sup>		
		50.00*0.50	m <sup>2</sup>	25.000	
				RAZEM	25.000
<b>2</b>		<b>NAWIERZCHNIE</b>			
2 d.2	kalk. własna	Wyrównanie i uzupełnienie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 wraz z wyrównaniem i nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych równiarką oraz zagęszczeniem mechanicznym walcem w miejscach wskazanych przez zamawiającego - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu 5-10cm. W MIEJSCU UZUPEŁNIENIA KRUSZYWA NALEŻY ZRU-SZYĆ ISTNIEJĄCĄ PODBUDOWĘ CELEM PRAWDŁOWEGO POWIĄZA-NIA KRUSZYWA NOWEGO Z ISTNIEJĄCYM	m <sup>3</sup>		
		30	m <sup>3</sup>	30.000	
				RAZEM	30.000
<b>3</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
3 d.3	KNNR-W 10 2302-01	Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z rozplantowa-niem urobku spycharkami; obj. wykopu do 1,5 m3/m cieku, grunt kat. I-II ko-parka 0,25 m3 - rowy odwadniające wzdłuż drogi	m <sup>3</sup>		
		0.50*0.50*10	m <sup>3</sup>	2.500	
				RAZEM	2.500