

## **Przedmiar robót**

Nazwa kosztorysu: **Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**  
Zamawiający: **Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu**

## Przedmiar robót

| Nr  | Podstawa ceny jednostkowej | Opis robót, wyliczenie ilości robót   | Jm   | Ilość        |
|-----|----------------------------|---|------|--------------|
|     | Kosztorys                  | <b>Malowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego</b>   |      |              |
| 1   | Element                    | <b>Element</b>  |      |              |
| 1.1 | Kalkulacja własna          | Demontaż płyt i narożników naściennych  | kpl. | 1            |
| 1.2 | KNNRW 3/1003/7             | Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności  | m2   |              |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |   |      |              |
|     |                            | 412,5+1507,62   |      |              |
|     |                            | RAZEM: 1 920,120000   | m2   | 1 920,120    |
| 1.3 | NNRNKB 202/1134/1 (2)      | Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt   | m2   |              |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |   |      |              |
|     | pom. 02                    | 41,8  |      | 41,800000    |
|     | pom. 04                    | 34,7  |      | 34,700000    |
|     | pom. 05                    | 12,5  |      | 12,500000    |
|     | pom. 06                    | 17,8  |      | 17,800000    |
|     | pom. 07                    | 10,7  |      | 10,700000    |
|     | pom. 08                    | 8   |      | 8,000000     |
|     | pom. 09                    | 16,1  |      | 16,100000    |
|     | pom. 12                    | 9,4   |      | 9,400000     |
|     | pom. 15                    | 17,6  |      | 17,600000    |
|     | pom. 16                    | 39  |      | 39,000000    |
|     | pom. 17                    | 17  |      | 17,000000    |
|     | pom. 18                    | 12,5  |      | 12,500000    |
|     | pom. 19                    | 21,7  |      | 21,700000    |
|     | pom. 21                    | 6,7   |      | 6,700000     |
|     | pom. 22                    | 3,4   |      | 3,400000     |
|     | pom. 23                    | 54  |      | 54,000000    |
|     | pom. 27                    | 20,2  |      | 20,200000    |
|     | pom. 28                    | 3,7   |      | 3,700000     |
|     | pom. 29                    | 62  |      | 62,000000    |
|     | pom. 32                    | 3,7   |      | 3,700000     |
|     |                            | RAZEM: 412,500000   | m2   | 412,5        |
| 1.4 | NNRNKB 202/1134/2 (2)      | Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt   | m2   | 1 507,62     |
| 1.5 | KNNR 2/1402/3 analogia     | Malowanie podłoży gipsowych dwukrotnie farbą przeznaczoną do pomieszczeń zabiegowych w służbie zdrowia np. farbą C/S - WALLFLEX - W5, kolor farby do uzgodnienia  | m2   |              |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |   |      |              |
|     | pom. 02                    | (7,74+5,3)*2*3,05   |      | 79,544000    |
|     | pom. 06                    | (6,37+2,8)*2*3,05   |      | 55,937000    |
|     | pom. 20                    | (8,51+4,85)*2*3,35  |      | 89,512000    |
|     |                            | RAZEM: 224,993000   | m2   | 224,993      |
| 1.6 | KNNR 2/1402/3              | Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną, akrylową, dwukrotne - farba zmywalna, szorowalna, kolor farby do uzgodnienia   | m2   |              |
|     | Wyliczenie ilości robót:   |   |      |              |
|     |                            | 412,5+1567,67-437,05-66,66-224,99   |      | 1 251,470000 |
|     |                            | RAZEM: 1 251,470000   | m2   | 1 251,47     |
| 1.7 | KNNR 2/1402/5              | Malowanie płyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farbą emulsyjną, dwukrotne -farba zmywalna, szorowalna, kolor farby do uzgodnienia                        | m2   | 443,66       |
| 1.8 | Kalkulacja własna          | Dostawa i montaż płyt winylowych o wys. 120x300 cm wraz z wycięciem płyt na narożniki (narożniki termoformowalne), ilość narożników 60szt. - kolor do uzgodnienia | m2   | 158,4        |
| 1.9 | Kalkulacja własna          | Dostawa i montaż narożników termoformowalnych (60 szt x 1,2mb) - koszt wygięcia narożnika termoformowalnego   | mb   | 72           |