

„Budowa drogi leśnej nr 43 dla potrzeb przeciwpożarowych i wywozu drewna”

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę o nr ewidencyjnym gruntu: 5601							
KOSZTORYS OFERTOWY							
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena	Wartość netto
				Nazwa	Ilość	jedn. PLN	PLN
1	2	3	4	5	6	7	8
	45233120-6	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	x	x	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10		
2		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 10cm wraz z wywozem i utylizacją	m ²	1016,00		
3		D-01.03.35	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem	ryczałt	1,00		
	45233120-6	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii do ponownego zabudowania	m ³	56,00		
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu (pospółka) oraz z gruntu pozyskanego z wykopu wraz transportem urobku na nasyp	m ³	68,00		
	45233120-6	D-04.00.00	PODBUDOWY	x	x	x	x
6		D-04.01.01	Koryto na całej szerokości jezdni gł. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m ²	885,00		
7		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 17 cm	m ²	840,00		
8			Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie 35/35kN pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm	m ²	885,00		
	45233120-6	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE	x	x	x	x
9		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8cm	m ²	818,00		
	45233120-6	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	x	x	x	x
			Plantowanie skarp i poboczy:	x	x	x	x
10		D-06.01.01	- w wykopie	m ²	30,00		
11		D-06.01.01	- w nasypie	m ²	230,00		
12		D-06.06.01	Wykonanie poboczy z mieszanki wykonanej stacjonarnie pospółki z kruszywem łamanym w proporcji 1:1	m ²	257,00		
RAZEM KOSZT ROBÓT						netto	
						VAT 23%	
						brutto	