

„Budowa drogi leśnej nr 43 dla potrzeb przeciwpożarowych i wyciszenia drzewna”

Obszar oddziaływania obiektu obejmuje działkę o nr ewidencyjnym gruntu: 5601					
PRZEDMIAR					
Lp.	Kod CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5	6
	45233120-6	D-01.00.00	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	x	x
1		D-01.01.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	km	0,10
2		D-01.02.02	Usunięcie warstwy humusu - śr. gr. 10cm wraz z wywozem i utylizacją	m <sup>2</sup>	1016,00
3		D-01.03.35	Usunięcie karpin wraz z wywozem i zasypaniem wykopów gruntem nasypowym wraz z zagęszczeniem	ryczałt	1,00
	45233120-6	D-02.00.00	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	x	x
4		D-02.01.01	Wykonanie wykopów w gruntach I - V kategorii do ponownego zabudowania	m <sup>3</sup>	56,00
5		D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu z dokopu (pospółka) oraz z gruntu pozyskanego z wykopu wraz transportem urobku na nasyp	m <sup>3</sup>	68,00
	45233120-6	D-04.00.00	<b>PODBUDOWY</b>	x	x
6		D-04.01.01	Koryto na całej szerokości jezdni gł. 10cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m <sup>2</sup>	885,00
7		D-04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego ze skały litej 0/63mm stabilizowanego mechanicznie, grub. 17 cm	m <sup>2</sup>	840,00
8			Geotkanina o wytrzymałości na rozciąganie 35/35kN pod warstwą podbudowy z kruszywa łamanego 0-63mm	m <sup>2</sup>	885,00
	45233120-6	D-05.00.00	<b>NAWIERZCHNIE</b>	x	x
9		D-05.02.01	Warstwa ścieralna z kruszywa łamanego ze skały litej stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, gr. 8cm	m <sup>2</sup>	818,00
	45233120-6	D-06.00.00	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	x	x
			<b>Plantowanie skarp i poboczy:</b>	x	x
10		D-06.01.01	- w wykopie	m <sup>2</sup>	30,00
11		D-06.01.01	- w nasypie	m <sup>2</sup>	230,00
12		D-06.06.01	Wykonanie poboczy z mieszanki wykonanej stacjonarnie pospółki z kruszywem łamanym w proporcji 1:1	m <sup>2</sup>	257,00