

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZENIA NR 67 I 68 , POMIESZCZENIA SOCJALNEGO W BUDYNKU AB  
ADRES INWESTYCJI : UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91, POZNAŃ ,  
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1,POZNAŃ,  
BRANŻA : Budowlana  
  
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2017

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>REMONT SAL 67, 68</b>			
1	KNR 2-02	Ostony okien i drzwi folią polietylenową	m <sup>2</sup>		
d.1	0925-01	2.47*1.50*2	m <sup>2</sup>	7.410	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.410</b>
2	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-0700	3.64*5.54	m <sup>2</sup>	20.166	
		3.56*5.54	m <sup>2</sup>	19.722	
				<b>RAZEM</b>	<b>39.888</b>
3	KSNR 3	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - zerwanie cokolika.	m <sup>2</sup>		
d.1	0801-0700	(3.64+5.54)*2	m <sup>2</sup>	18.360	
		-1.00	m <sup>2</sup>	-1.000	
		(3.56+5.54)*2	m <sup>2</sup>	18.200	
		-1.00	m <sup>2</sup>	-1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>34.560</b>
4	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 5 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-0100	3.64*5.54*0.10	m <sup>3</sup>	2.017	
		3.56*5.54*0.10	m <sup>3</sup>	1.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.989</b>
5	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m <sup>3</sup>		
d.1	0313-0200	5.54*0.25*0.20	m <sup>3</sup>	0.277	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.277</b>
6	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-0400	2*5.54	m	11.080	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.080</b>
7	KNNR-W 3	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-02	5.54*(3.04-0.20)*0.25	m <sup>3</sup>	3.933	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.933</b>
8	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zaprawie cementowej, grubość ścianki 1/2 cegły - filarki drzwiowe.	m <sup>2</sup>		
d.1	0306-0500	2*2.84*0.25	m <sup>2</sup>	1.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.420</b>
9	KNNR 3	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cementowych, zagrunt. siatkach	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-0100	2*2.84*0.25	m <sup>2</sup>	1.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.420</b>
10	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku.	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-0200	(7.47+5.54)*2*3.04	m <sup>2</sup>	79.101	
		-1.00*2.10*2	m <sup>2</sup>	-4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.901</b>
11	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku - szpachla gipsowa na suficie.	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-0400	7.47*5.54	m <sup>2</sup>	41.384	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.384</b>
12	KNR 2-02	Obudowa podciągu z płyt gk na ruszcie stalowym.	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-07	5.54*(0.20*2+0.25)	m <sup>2</sup>	3.601	
		3.04*(0.25*3)*2	m <sup>2</sup>	4.560	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.161</b>
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1	1102-01	5.04*7.47	m <sup>2</sup>	37.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.649</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-02 d.1 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 5.04*7.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.649</b>
15	NNRNKB 202 d.1 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 5.04*7.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.649</b>
16	d.1 wycena indywidualna	Posadzki z płytek gresowych w kolorze ciemno szarym np.: PARADYŻ Arkesia 60/60 z cokolikiem 10 cm licowanym z ścianą. 5.04*7.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.649</b>
17	KNR 2-02 d.1 1112-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKETT Style Elite xf2 FERRO - cokolik z wykładziny.. 5.04*7.47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 37.649	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.649</b>
18	KNR 2-02 d.1 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną.- ściany. (7.47+5.54)*2*3.04 -1.00*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.101 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>74.901</b>
19	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - sufity. (7.47+5.54)*2*3.04 5.04*0.25*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.101 3.780	
				<b>RAZEM</b>	<b>82.881</b>
20	wycena indywidualna d.1	Utylizacja odpadów budowlanych 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>2</b>		<b>REMONT POMIESZCZENIA SOCJALNEGO</b>			
21	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową  1.56*1.50 1.21*1.50*2 -0.80*1.50 1.00*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.340 3.630 -1.200 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.870</b>
22	KSNR 3 d.2 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych  3.56*5.04 1.75*2.17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.942 3.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.740</b>
23	KSNR 3 d.2 0801-0700	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - zerwanie cokolika.  (1.81+2.17)*2 -1.00 (3.62+5.67)*2 -1.00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.960 -1.000 18.580 -1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.540</b>
24	KNR 4-04 d.2 0301-0100	Rozebranie podłoga z betonu żwirowego o grubości do 5 cm  2.17*1.75*0.10 5.67*3.62*0.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.380 2.053	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.433</b>
25	KNR 4-01 d.2 0313-0200	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 1.15*0.20*0.25 -0.001	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.058 -0.001	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.057</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
26	KNR 4-01 d.2 0313-0400	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Dostarczenie i obsa- dzenie belek stalowych do I NP 180 mm 2*1.15	m m	 2.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.300</b>
27	KNNR-W 3 d.2 0301-02	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie cementowej 0.85*2.10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.785	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.785</b>
28	KNR 4-01 d.2 0306-0500	Przymurowanie ścianek z cegieł do ościeży lub powierzchni ścian na zapra- wie cementowej, grubość ścianki 1/2 cegły - filarki drzwowe. 2.10*0.25*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.050	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.050</b>
29	KNNR 3 d.2 0602-0100	Uzupełnienie tynków wewnętrznych o pow.do 5 m2 z zaprawy cementowo- wapiennej na ścianach ceramicznych, betonowych, z płyt wiórowo-cemento- wych, zagrunt. siatkach 1.00*(0.25+0.20*2)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0.650	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.650</b>
30	KNR 2-02 d.2 2009-0200	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach, na podłożu z tynku. (3.62+5.67)*2*3.04 -1.00*2.10 -0.85*2.10 (2.17+1.81)*2*3.04 -0.80*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.483 -2.100 -1.785 24.198 -1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.116</b>
31	KNR 2-02 d.2 2009-0400	Tynki wewnętrzne jednowarstwowe o grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach, na podłożu z tynku - szpachla gipsowa na suficie. 1.75*2.17 3.62*5.67	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.798 20.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.323</b>
32	KNR 2-02 d.2 2003-07	Likwidacja wejścia - zabudowa płytą g-k. 1.42*2*3.04	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.634	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.634</b>
33	KNR 2-02 d.2 1102-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro 2.17*1.75 5.67*3.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.798 20.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.323</b>
34	KNR 2-02 d.2 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 2.17*1.75 5.67*3.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.798 20.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.323</b>
35	NNRNKB 202 d.2 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2.17*1.75 5.67*3.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.798 20.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.323</b>
36	d.2 wycena in- dywidualna	Posadzka z płytek gres Paradyż Arkesia 60 x 60 kolor ciemnoszary 5.67*3.62	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.525	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.525</b>
37	d.2 wycena in- dywidualna	Cokolik z płytek gres Paradyż Arkesia o wysokości 10 cm lizowany z ścianą. (5.67+3.62)*2 -1.00*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.580 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.580</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR-W 2-02 d.2 1111-07	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą nieregularną 2.17*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.798</b>
39	KNR AT-42 d.2 0110-01	Cokoliki przyścienne z płytek 20x10 cm na kleju cementowym  (2.17+1.75)*2 -1.00*2	m m m	 7.840 -2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.840</b>
40	KNR 2-02 d.2 1505-0300	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłogi gipsowych farbą emulsyjną.- ściany. (5.67+3.62)*2*3.04 -1.00*2.10*2 (2.17+1.75)*2*3.05	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.483 -4.200 23.912	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.195</b>
41	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich - sufity. 5.67*3.62 2.17*1.75	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.525 3.798	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.323</b>
42	kalkulacja in- d.2 dywidulan	Przesunięcie punktów czerpalnych cw oraz podejść kanalizacji dla zlewozmywaka i zmywarki (przesunięcie o 1,5 m). 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
43	wycena in- d.2 dywidualna	Utylizacja odpadów budowlanych  1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>