
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ 67/68, POM SOCJALNEGO - BRANŻA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI : POZNAŃ, UL. SZAMARZEWSKIEGO 89/91
INWESTOR : UNIWERSYTET IM. A. MICKIEWICZA W POZNANIU
ADRES INWESTORA : UL. H. WIENIAWSKIEGO 1, POZNAŃ
BRANŻA : Instalacyjna
DATA OPRACOWANIA : 19.06.2017

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pokój socjalny_AB - inst. wod-kan.			
1	KNR-I 0-13	Rurociągi z rur PE-Xc/Al/PE-Xc 16 x 2,0	m		
d.1	0125-0100	7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR-I 0-34	Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi, grubość	m		
d.1	0101-0300	izolacji 9 mm, średnica zewnętrzna rurociągów 12-22 mm	m	7.000	
		7		RAZEM	7.000
3	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 50 mm o połączeniach wciskowych	m		
d.1	0208-0100	na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	7.000	
		7		RAZEM	7.000
4	KNNR 4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o średni-	szt.		
d.1	0211-0100	cy 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
5	KNNR 4	Zawory kulowe o średnicy nominalnej 15 mm, instalacji wodociągowych z	szt.		
d.1	0132-0111	rur z polipropylenu	szt.	5.000	
		5		RAZEM	5.000
6	wycena in-	Przesunięcie zmywarki /demontaż, montaż/	szt.		
d.1	dywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	wycena in-	Przesunięcie zlewozmywaka /demontaż, montaż /	szt.		
d.1	dywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000