LEGENDA:

- ZAKRES FRAGMENTU PARTERU OBEJMUJĄCY ZAKRES PRZEBUDOWY I CZĘŚĆ PARTERU STANU ZASTANEGO
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE

D – OPRAWA OŚWIETLENIOWA (KANAŁOWA) NASTROPOWA AMETYST PC LED 18 W LED 2000LM IP54

– WYŁĄCZNIK OŚWIETLENIOWY – BISTABILNY, JEDN. BIEGUNOWY, IP44

K100 – PROJEKTOWANE KORYTO KABLOWE O SZEROKOŚCI 100mm

YLY2o5x35mm – DO ROZDZIELNICY TSN-4 W POMIESZCZENIU POCZEKALNI (NR 34)

YDY2o3x1,5mm z rozdzielnicy TSN-4 pole nr 19 (poczekalnia)

YLY2o5x35mm – PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA WLZ Z ROZDZIELNICY RBN POLE NR 6 (OBWODY NIEREZERWOWANE)

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA WLZ UKŁADAĆ W ISTNIEJĄCYCH KORYTACH KABLOWYCH

PROJEKTOWANA LINIA KABLOWA WLZ UKŁADAĆ W ISTNIEJĄCYCH KORYTACH KABLOWYCH

ISTNIEJĄCE KORYTA KABLOWE

INWESTOR:	ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W OŚWIĘCIMIU 33-600 Oświęcim. ul. Wysokie Brzegi 4
GENERALNY PROJEKTANT:	BIURO PROJEKTÓW I USŁUG TECHNICZNYCH "ARCHIBUD" mgr inż. arch. Agata Kwaśniewska 43-600 Jaworzno. ul. Podwale 12B
	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE DOKONYWANIE NA RYSUNKU ZMIAN, POPRAWEK, UZUPEŁNIEŃ ITP. ORAZ JEGO ROZPOWSZECHNIANIE BEZ ZGODY AUTORSKIEJ JEST ZABRONIONE.
OBIEKT:	PRZEBUDOWA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO W ZAKRESIE WEJŚĆ DO ODDZIAŁU , PRZYJĘCIA PACJENTA I POCZEKALNI WRAZ Z WENTYLACJĄ ORAZ Z WATA DLA KARETEK NA 2 STANOWISKA I UKŁADEM KOMUNIKACJI W ZAKRESIE DOJAZDU I CHODNIKÓW DO OBSŁUGI SOR-u. NA DZIAŁCE NR 2007/24 W OŚWIĘCIMIU UL. WYSOKIE BRZEGI 4.
TYTUŁ:	RZUT PIWNIC – LINIA ZASILAJĄCA WLZ, INSTALACJA OŚWIETLENIA ORAZ TRASA KORYT KABLOWYCH
PROJEKTANT:	MGR INŻ. PAWEŁ FILIP NR UPR. SLK7452/PWBE/17 — PODPIS: — DATA: 01.2018
OPRACOWAŁ:	
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. BARTOSZ BRYŁKA NR UPR. SLK7347/PWBE/17 — 01.2018
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA — NR ARKUSZA: IE/PW-08
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY — SKALA: 1:50