

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa budynku garażowo-gospodarczego wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą
ADRES INWESTYCJI : Poddym 1, 74-002 Poddym dz. nr 454/6 ob. Zalesie
INWESTOR : PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Trzebież
ADRES INWESTORA : Zalesie 1, 72-004 Tanowo
BRANŻA : sanitarna

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny : 0.00 zł
Poziom cen : Sekocenbud III kw 2017

NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Przyłącze i instalacja wodociągowa			
1 KNR-W 2-01 d.1 0212-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 7.5*1.5*1.0	m ³			
		m ³		11.25	
				RAZEM	11.25
2 KNR-W 2-18 d.1 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm 7.5*0.1*1.0	m ³			
		m ³		0.75	
				RAZEM	0.75
3 KNR-W 2-18 d.1 0802-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 25 mm 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
4 KNR-W 2-18 d.1 0517-02	Studzienka rewizyjna 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
5 KNR-W 2-18 d.1 0109-01	Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 25 mm 7.5+2.0	m			
		m		9.50	
				RAZEM	9.50
6 KNR-W 2-18 d.1 0111-01	Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr.zewnętrznej 25 mm 4	złącz.			
		złącz.		4.00	
				RAZEM	4.00
7 KNR-W 2-15 d.1 0132-03	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 25 mm 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
8 KNR-W 2-15 d.1 0106-02	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 2.0	m			
		m		2.00	
				RAZEM	2.00
9 KNR-W 2-15 d.1 0122-02	Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach stalowych 1	kpl.			
		kpl.		1.00	
				RAZEM	1.00
10 KNR-W 2-15 d.1 0140-01	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 15 mm 1	kpl.			
		kpl.		1.00	
				RAZEM	1.00
11 KNR-W 2-15 d.1 0115-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
12 KNR-W 2-15 d.1 0135-01	Zawory czepalne o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.			
		szt.		1.00	
				RAZEM	1.00
13 KNR-W 4-01 d.1 0335-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt.			
		szt.		2.00	
				RAZEM	2.00
14 KNR-W 2-18 d.1 0527-01	Rury ochronne fi 50 2	szt.			
		szt.		2.00	
				RAZEM	2.00
15 KNR-W 2-19 d.1 0306-02	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nom. 63 mm 2.0	m			
		m		2.00	
				RAZEM	2.00
16 KNR-W 2-19 d.1 0102-01	Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego 7.5	m			
		m		7.50	
				RAZEM	7.50
17 KNR-W 2-18 d.1 0511-03	Obsypka rurociągu z materiałów sypkich grub. 20 cm 7.5*1.0*0.3	m ³			
		m ³		2.25	
				RAZEM	2.25
18 KNR-W 2-01 d.1 0312-05	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV poz.1	m ³			
		m ³		11.25	
				RAZEM	11.25
19 KNR-W 2-18 d.1 0704-01	Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o śr.nominalnej 90-110 mm	200m - 1 prób.			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	1		200m - 1 prób.	1.00	
				RAZEM	1.00
20 KNR-W 2-18 d.1 0707-01	1	Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc.20 0m odc.20 0m	1.00	
				RAZEM	1.00
21 KNR-W 2-18 d.1 0708-01	1	Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm	odc.20 0m odc.20 0m	1.00	
				RAZEM	1.00