

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty remontowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01	9.2*2*3+10*4.5+2.6*2*2.5+6*4	m ²	137.200	
				RAZEM	137.200
2	KNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.1	1506-01	137.2	m ²	137.200	
				RAZEM	137.200
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - dekoracyjne deski wiatrowic	m		
d.1	0430-10	5.6*2+5.6*2+3.4*2	m	29.200	
				RAZEM	29.200
4	KNR 9-13	Przygotowanie podłoża - zmycie myjką ciśnieniową porośniętych mchami gontów bitumicznych	m ²		
d.1	0101-01	2*(5.4*9.2+2.6*3.2)	m ²	116.000	
	analogia			RAZEM	116.000
5	KNR 4-01	Montaż desek wiatrownicowych - deski dekoracyjne wykonane na wzór desek zde-montowanych. Deski impregnowane i bejcowane	m		
d.1	0414-11	29.2	m	29.200	
				RAZEM	29.200
6	NNRNKB	(z.VI) Ołaczenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych - w wycenie na-leży wycenić równanie połaci dachowych.	m ²		
d.1	202 0421-01	116	m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
7	KNR 0-15II	Pokrycie dachów blachodachówką - kolor zostanie uzgodniony na etapie realizacji (w kolorze ciemnego brązu)	m ²		
d.1	0519-02	116	m ²	116.000	
				RAZEM	116.000
8	KNR 0-15II	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej modułu fali + taśmy uszczelniają-ce	mb		
d.1	0521-03	9.2+2.6	mb	11.800	
				RAZEM	11.800
9	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną - wiatrownice boczne	m		
d.1	0511-04	5.4*4+3.2*2	m	28.000	
				RAZEM	28.000
10	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy powlekanej	m ²		
d.1	0506-01	0.5*4+0.35*(9.2*2+2.6*2)	m ²	10.260	
				RAZEM	10.260
11	KNR 19-01	Rozebranie nawierzchni z płytek brukowych drewnianych	m ²		
d.1	0106-03	1*1*2	m ²	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
12	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu I-II) i rozplantowaniem	m ³		
d.1	0307-01	0.6*0.6*0.6*2	m ³	0.432	
				RAZEM	0.432
13	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 1 m ³ - z zastosowaniem pompy do betonu <stopy 0,6x0,6x0,3m)	m ³		
d.1	0203-02	0.6*0.6*0.3*2	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
14	KNR 2-09	Ręczne wykonanie zasypki z pospółki	m ³		
d.1	0102-07	0.432-0.216	m ³	0.216	
				RAZEM	0.216
15	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki drewnianej - materiał z demontażu	m ²		
d.1	0316-01	2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNPnRPDE	Osadzenie kotwy podwójnej systemowej do słupów drewnianych wyniesionych	szt.		
d.1	73-198c	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000
17	KNR 2-25	Słupy drewniane pojedyncze - budowa - słupy fi ~20 okorowane i bejcowane. W ramach wyceny należy uwzględnić podlewarowanie więźby celem jes wyprostowania.	szt.		
d.1	0605-01	2	szt.	2.000	
	analogia			RAZEM	2.000