
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie placu zabaw przy Samorządowym Przedszkolu w Pokrzywnicy.

ADRES INWESTYCJI: gm. Pokrzywnica; dz. nr ewid. 409/2 obr. Pokrzywnica

INWESTOR: Gmina Pokrzywnica

ADRES INWESTORA: 06-121 Pokrzywnica

WYKONAWCA: Al. Jana Pawła II 1

ADRES WYKONAWCY:

BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Robert Rzeszutek

DATA OPRACOWANIA: 13.06.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNKRB 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha		
		470 / 10000	ha	0,047	
				RAZEM	0,047
2 d.1	Analiza własna	Geodezyjna obsługa inwestycji	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
3 d.2	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2		
	Plac zabaw	44 + 56	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
4 d.2	KNR 2-31 0101-03	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI głębokości 20 cm	m2		
		poz.3	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
5 d.2	KNR 2-31 0101-04	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. V-VI - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = -1	m2		
		poz.3	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
6 d.2	KNNR 1 0526-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharką na terenie płaskim - ziemia z wykopu	m3		
	z bilansu	poz.3 * 0,3	m3	30,000	
				RAZEM	30,000
3		NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW			
7 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		poz.3	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
8 d.3	KNR 9-11 0201-04	Separacja warstw gruntu geowłókninami układanymi sposobem ręcznym	m2		
		poz.7	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
9 d.3	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Nawierzchnia placu zabaw z piasku płukanego - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		poz.7	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
4		DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ			
10 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż huśtawki potrójnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż bujaka na sprężynie	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż ławek	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
15 d.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż koszy na śmieci	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000