

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowo-budowlane w Leśniczówce Różańsko
ADRES INWESTYCJI : Piolunek 1, 74-311 Różańsko
INWESTOR : NADLEŚNICTWO RÓŻAŃSKO
ADRES INWESTORA : RÓŻAŃSKO 75A, 74-311 RÓŻAŃSKO

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Łukasz Babij upr. bud. nr ZAP/0149/OWOK/09
DATA OPRACOWANIA : lipiec, 2018r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Leśniczówka Różańsko					
1		Roboty budowlane			
1	KNR 9-29	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni	m ²		
d.1	0107-04	rozbiórki ponad 5 m2 - okładzina pojedyncza	m ²	6.240	
		2.40*2.60			
				RAZEM	6.240
2	KNR 4-01	Usunięcie polepy ze stropu	m ²		
d.1	1216-02		m ²	6.240	
	analogia	2.4*2.60			
				RAZEM	6.240
3	KNR 9-21	Osuszanie stropów drewnianych poprzez odwierty od spodu; powierzchnia po-	po-		
d.1	0206-01	mieszczenia do 15 m2	miesz-		
	analogia	1	czenie	1.000	
			po-		
			miesz-	RAZEM	1.000
4		Wymiana rurociągu z PCW o śr. 50 mm w posadzkach, wewnątrz budynków	m		
d.1	kalk. własna	3.00	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR AT-26	Impregnacja biobójcza ręczna elementów drewnianych	m ²		
d.1	0102-03		m ²	10.240	
		6.24+4.0			
				RAZEM	10.240
6	KNR 2-02	Izolacja cieplna i przeciwdźwiękowa z płyt z wełny mineralnej gr 15 cm układa-	m ²		
d.1	0613-03	ne między belkami stropowymi. Izolację wykonać z wełny mineralnej o współ-	m ²		
		czynniku przewodzenia ciepła nie większym niż 0,037W/mK		6.240	
		6.24			
				RAZEM	6.240
7	KNR 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na	m ²		
d.1	2006-04	stropach na rusztach	m ²	6.240	
		6.24			
				RAZEM	6.240
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt	m ²		
d.1	1505-05	gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m ²	17.810	
		17.81			
				RAZEM	17.810