
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Zabezpieczenie ścian w korytarzu oraz roboty malarskie
ADRES INWESTYCJI : Klinika chirurgii Ogólnej i Naczyniowej - Bud. B IIIp
INWESTOR : Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Klinika chirurgii Ogólnej i Naczyniowej | | | | | |
| 1 | | Zabezpieczenie ścian wykł. PCV | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.1 | 1202-09 | 58.20*1.0 | m ² | 58.200 | |
| | | | | RAZEM | 58.200 |
| 2 | KNR-W 2-02 | Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - wyrównanie ścian pod okładzinę ścienną PCW | m ² | | |
| d.1 | 2011-02 | 58.20 | m ² | 58.200 | |
| | | | | RAZEM | 58.200 |
| 3 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.1 | 202 1134-02 | 58.20 | m ² | 58.200 | |
| | | | | RAZEM | 58.200 |
| 4 | KNR 2-02 | Okładziny ścian z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW heterogeniczna | m ² | | |
| d.1 | 1112-05 wsp. do R - 1,6 analogia | 58.20 | m ² | 58.200 | |
| | | | | RAZEM | 58.200 |
| 5 | KNR 2-02 | Zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| d.1 | 1112-09 analogia | 58.20 | m ² | 58.200 | |
| | | | | RAZEM | 58.200 |
| 6 | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m ² | | |
| d.1 | 1216-01 | 120.0 | m ² | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 2 | | Roboty tynkarskie, malarskie | | | |
| 7 | KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.2 | 1202-09 | (39.40*3.10)*4-58.20<ściany> 14.10*39.40 <sufity> | m ² m ² | 430.360 555.540 | |
| | | | | RAZEM | 985.900 |
| 8 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolkami podłogowymi - naprawa pęknięć i umocowanie ościeżnic | m | | |
| d.2 | 0707-05 analogia | 24*2.0*2+1.0*24 | m | 120.000 | |
| | | | | RAZEM | 120.000 |
| 9 | KNR-W 3 | Demontaż i ponowny montaż ościeżnic drzwiowych po naprawie ościeży | szt | | |
| d.2 | 0702-05 analogia | 8 | szt | 8.000 | |
| | | | | RAZEM | 8.000 |
| 10 | KNR 4-01 | Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolkami podłogowymi | m | | |
| d.2 | 0707-05 | 8*2.0*2+8*1.0 | m | 40.000 | |
| | | | | RAZEM | 40.000 |
| 11 | KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | | |
| d.2 | 1204-08 | 985.9 | m ² | 985.900 | |
| | | | | RAZEM | 985.900 |
| 12 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-01 | 555.54 | m ² | 555.540 | |
| | | | | RAZEM | 555.540 |
| 13 | NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| d.2 | 202 1134-02 | 430.36 | m ² | 430.360 | |
| | | | | RAZEM | 430.360 |
| 14 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych sufitów | m ² | | |
| d.2 | 1204-01 | 430.36 | m ² | 430.360 | |
| | | | | RAZEM | 430.360 |
| 15 | KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbą akrylową starych tynków wewnętrznych ścian | m ² | | |
| d.2 | 1204-02 | 555.54 | m ² | 555.540 | |
| | | | | RAZEM | 555.540 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 16 | KNR-W 4-01 d.2 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-03 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płycinowe z obramowaniem profilowym pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łączone z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm | m ² | | |
| | | 28*1.0*2.0 | m ² | 56.000 | |
| | | | | RAZEM | 56.000 |
| 17 | KNR-W 4-01 d.2 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg, sprzętu i mebli folią | m ² | | |
| | | 800 | m ² | 800.000 | |
| | | | | RAZEM | 800.000 |
| 3 | | Ochrona narożników, uszczelnienia urządzeń sanitarnych, wymiana elementów sufitu podwieszonego | | | |
| 18 | d.3 kalk. własna | Montaż narożników ochronnych 50x50 mm z PCV dług. 1,50 m | szt | | |
| | | 18 | szt | 18.000 | |
| | | | | RAZEM | 18.000 |
| 19 | KNR 4-01 d.3 1109-05 analogia | Wymiana silikonu przy brodzikach natryskowych | szt | | |
| | | 12 | szt | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 20 | KNR 4-01 d.3 1109-06 analogia | Wymiana silikonu przy umywalkach i zlewach | m ² | | |
| | | 14 | m ² | 14.000 | |
| | | | | RAZEM | 14.000 |
| 21 | KNR-W 2-02 d.3 2702-01 analogia | Wymiana zniszczonych płyt sufitu podwieszanego z włókien mineralnych 60x60 cm. na istniejącym ruszcie | m ² | | |
| | | 12.0 | m ² | 12.000 | |
| | | | | RAZEM | 12.000 |
| 4 | | Naprawa posadzek | | | |
| 22 | KNR 4-01 d.4 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m ² | | |
| | | 16.0 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 23 | KNR 4-01 d.4 0211-01 analogia | Skucie i wyrównanie powierzchni wylewki w miejscach rozebranych wykładzin | m ² | | |
| | | 16.0 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 24 | KNR-W 2-02 d.4 1130-01 | Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący | m ² | | |
| | | 16.0 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 25 | NNRNKB d.4 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 | m ² | | |
| | | 16.0 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 26 | KNR-W 2-02 d.4 1123-02 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe | m ² | | |
| | | 16.0 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 27 | KNR-W 2-02 d.4 1123-04 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych | m ² | | |
| | | 16.0 | m ² | 16.000 | |
| | | | | RAZEM | 16.000 |
| 5 | | Roboty towarzyszące | | | |
| 28 | KNR 4-03 d.5 0306-02 analogia | Demontaż i ponowny montaż podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym oraz przełączników i gniazd komputerowych (do robót malarskich) | szt. | | |
| | | 84 | szt. | 84.000 | |
| | | | | RAZEM | 84.000 |
| 29 | KNR 4-03 d.5 0606-03 | Demontaż i ponowny montaż opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw (do robót malarskich) | szt. | | |
| | | 96 | szt. | 96.000 | |
| | | | | RAZEM | 96.000 |
| 30 | KNR 4-03 d.5 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | | |
| | | 0 | pomiar. | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------|--------------|
| 31 d.5 | KNR 4-03 1205-02 | Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | | |
| | | 0 | pomiar. | 0.000 | |
| | | | | RAZEM | 0.000 |