

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE  
ADRES INWESTYCJI : PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH - BUD. "S" - IVp.  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

---

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Poradnia Badań Profilaktycznych - Bud. S - IVp.</b>					
1		<b>PORADNIA BADAŃ PROFILAKTYCZNYCH - BUD. "S" IV p.</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-	m		
d.1	0336-01	wo-wapiennej	m	24.000	
		24.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
2	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego	szt.		
d.1	0108-02		szt.	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
3	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.1	0211-01		szt.	3.000	
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
4	KNR-W 4-02	Wstawienie odcinka rury z tworzyw sztucznych o śr. 20 mm o połączeniach zgrze-	msc.		
d.1	0116-02	wanych - wykonanie instalacji zw i cw	m		16.000
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	msc.	4.000	
		16.0			
		4			
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
5	KNR-W 4-02	Wstawienie odcinka rury z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gu-	szt.		
d.1	0210-03	mowymi lub za pomocą klejenia	m		8.000
		Obmiar dodatkowy - łączna długość	szt.	3.000	
		8			
		3			
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
6	KNR 2-15	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów	szt.		
d.1	0107-01	wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.	12.000	
		12			
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
7	KNR 2-15	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm	szt.		
d.1	0112-02		szt.	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
8	KNR 2-15	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02		szt.	1.000	
		1 <gab. 4.33>			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
9	KNR 2-15	Baterie zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
d.1	0115-02		szt.	2.000	
		2 <gab. 4.35, pok. soc.>			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10	KNR 2-15	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
d.1	0221-02		szt.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11	KNR-W 2-15	Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce	szt.		
d.1	0229-05		szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12	KNR-W 4-03	Wymiana opraw świetłókwowych	kpl.		
d.1	0606-06		kpl.	10.000	
		10			
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
13	KSNR 5	Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w przychodniach, internatach,	wyp.		
d.1	0406-04	przychodniach szpitalach itp. na wentylator kanałowy	wyp.	1.000	
		1			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14	KNR 5-08	Montaż wentylatora kanałowego	szt.		
d.1	0403-01		szt.	1.000	
		1 <pok. soc.>			
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	0829-01		m <sup>2</sup>	6.000	
		3*2.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
16	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zapra-	m <sup>2</sup>		
d.1	0840-05	wie klejowej	m <sup>2</sup>	6.000	
		6.0			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
17	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroż-	m		
d.1	0840-08	nikowe	m	12.000	
		1.5*8			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
18		Montaż lustra 80x60 cm nad umywalką w wc	szt		
d.1	kalk. własna	2	szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	260.800	
		56.0+204.8			
				<b>RAZEM</b>	<b>260.800</b>
20	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami np. "CERESIT CT 17" - powierzchnie	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	ścian i sufitów	m <sup>2</sup>	56.000	
		56.0 <sufity>	m <sup>2</sup>	204.800	
		204.8 <ściany>			
				<b>RAZEM</b>	<b>260.800</b>
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	56.0	m <sup>2</sup>	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	204.8	m <sup>2</sup>	204.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>204.800</b>
23	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01	80.0	m <sup>2</sup>	80.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80.000</b>