
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : Klinika Kardiologii i Nadciśnienia Tętniczego Paw. Gł. Vlp. oraz bud. E - Ip.
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Klinika Kardiologii i Nadciężnienia tężniczego- Paw. Główny Vlp. oraz Bud. E lp.					
1		KLINIKA KARDIOLOGII I NADCIĘNIENIA TĘNICZEGO - PAW. GŁ. Vlp. oraz BUD. E - lp.			
1	KNR-W 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie uszkodzonych fragmentów tapet	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNR-W 2-02 d.1 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego wraz z zagruntowaniem farbą winylową FY	m ²		
		6.0	m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-01 d.1 1204-09	Malowanie tapet	m ²		
		60.0 <sala nr. 1>	m ²	60.000	
		60.0 <sala nr. 2>	m ²	60.000	
		60.0 <sala nr. 3>	m ²	60.000	
		80.0 <gab. 46 - lp. - prac. EKG>	m ²	80.000	
		80.0 <gab. 45 - lp.>	m ²	80.000	
				RAZEM	340.000
4	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
		5.20*3.10 <gab. 37, 37a>	m ²	16.120	
				RAZEM	16.120
5	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- pasy wykładziny po rozebraniu ścianki działowej	m ²		
		5.20*0.50	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
6	NNRNKB d.1 202 1130-01	Wyrównanie powierzchni posadzki z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
7	KNR 4-01 d.1 0211-01 analogia	Ręczne szlifowanie posadzki po rozebranej wykładzinie	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
8	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami np. "CERESIT CT 17"- posadzki	m ²		
		2.60	m ²	2.600	
				RAZEM	2.600
9	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe wraz z cokołem - 10 cm.	m ²		
		2.60*1.1	m ²	2.860	
				RAZEM	2.860
10	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		99.0	m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
11	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1 <gab. 37>	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1 <gab. 37>	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		28+56+36 <gab. kontroli urządzeń wszczepnych - lp. bud. E>	m ²	120.000	
		24+24+24 <sala nr. 1, 2, 3>	m ²	72.000	
		21.0 <gab. 46>	m ²	21.000	
		21.5 <gab. 45>	m ²	21.500	
		11.11+(2*2.06+2*4.90)*3.10 <gab 37>	m ²	54.262	
		9.30+(2*1.95+2*4.90)*3.10 <gab. 37a>	m ²	51.770	
				RAZEM	340.532
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
		340.53	m ²	340.530	
				RAZEM	340.530
15	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36+11.11+9.30	m ²	56.410	
				RAZEM	56.410
16	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		340.53-56.41	m ²	284.120	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	284.120
17	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg, mebli i sprzętu folią	m ²		
d.1	1216-01	350.0	m ²	350.000	
				RAZEM	350.000