
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : Laboratorium - Bud. E parter
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie pomieszczeń laboratorium szpitalnego					
1		MALOWANIE LABORATORIUM			
1	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1	1202-09	podłogi ponad 5 m ² 724.4 - (36.8+19.4+12.7+18.3+18.0+10.5+25.2+139.7+14.7+11.0+14.6+17.0) < sufity>	m ²	386.500	
		14*(6.75*3.20)+2*(3.06*3.20)+2*(1.92+1.67+2.97+2.42+1.04+2.54)*3.20+29.0*3.20+23*(5.45*3.20)+2*(5.73+3.15+3.20+2.17+1.98+4.19+2.85+1.95+2.14+2.77)*3.20 <ściany>	m ²	1089.120	
				RAZEM	1475.620
2	KNR-W 4-01	Miejscowe ręczne zeskrobanie farby bakteriobójczej na ścianach i sufitach.	m ²		
d.1	1214-02		m ²	337.900	
	analogia	724.4-386.5 <sufity> (21.79*3.20)*2+8*(6.75*3.20)+6*(4.94*3.20)+6*(5.45*3.20) <ściany>	m ²	511.744	
				RAZEM	849.644
3	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	12.50	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami bakteriobójczymi i akrylowymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity	m ²		
d.1	1204-08	1475.62+849.64	m ²	2325.260	
				RAZEM	2325.260
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów	m ²		
d.1	202 1134-02	2325.26	m ²	2325.260	
				RAZEM	2325.260
6	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich ścian i sufitów	m ²		
d.1	1506-01	849.64	m ²	849.640	
	analogia			RAZEM	849.640
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	386.5	m ²	386.500	
				RAZEM	386.500
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	1089.12	m ²	1089.120	
				RAZEM	1089.120
9	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami	m		
d.1	0707-05	25*(1.0+2.05*2)	m	127.500	
				RAZEM	127.500
10	KNR-W 4-01	Kilkukrotne zabezpieczenie sprzętu, urządzeń, mebli i podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 5 724.4	m ²	724.400	
				RAZEM	724.400
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ekologiczną (bezzapachową) uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ²	m ²		
d.1	1209-08	2*1.0*2.0*2.75<wsp.>+37*(0.90*2.0)*2.75<wsp.>+17*(0.50*1.80)*2.75<wsp.>	m ²	236.225	
				RAZEM	236.225
12	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien	m ²		
d.1	1215-05	31*(0.82*1.90)+30*(1.67*1.90)+3*(2.54*1.90)	m ²	157.966	
				RAZEM	157.966
13	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.1	1215-08	724.4	m ²	724.400	
				RAZEM	724.400