
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : OIT II - Budynek B - Vp.
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OIT II - Budynek B - Vp.					
1		OIT II - Budynek "B" - V p.			
1	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	0818-05	37.82 <izolatka>	m ²	37.820	
		179.72 <sala pooperacyjna>	m ²	179.720	
		A (suma częściowa)			
		217.54*0.10 <cokół wys. 10 cm.>	m ²	217.540	
			m ²	21.754	
				RAZEM	239.294
2	KNR 4-01	Zerwanie posadzki cementowej w miejscach odparzeń i nierówności	m ²		
d.1	0804-07	29.0*1.50	m ²	43.500	
				RAZEM	43.500
3	KNR 4-01	Rozebranie elementów sufitów podwieszanych - płyty 60x60 cm z wełny prasowa-	m ²		
d.1	0429-06	nej kamiennej			
	analogia	(4.65+27.75)*2.39 <korytarz>	m ²	77.436	
				RAZEM	77.436
4	KNR-W 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej w pomieszczeniach o powierzchni	m ²		
d.1	1202-09	podłogi ponad 5 m2			
		4.35*39.20<sufity część administracyjna >	m ²	170.520	
		39.20*3.0*2+4.20*3.0*16 <ściany - część administracyjna>	m ²	436.800	
				RAZEM	607.320
5	KNR-W 4-01	Miejscowe ręczne zeskrobanie farby bakteriobójczej na ścianach i sufitach.	m ²		
d.1	1214-02				
	analogia	39.20*2.50*2 <korytarz>	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
6	KNR-W 4-01	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
d.1	1202-07	2.50	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami bakteriobójczymi i akrylowymi	m ²		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufit			
		607+196	m ²	803.000	
				RAZEM	803.000
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m ²		
d.1	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie ścian i sufitów			
		803	m ²	803.000	
				RAZEM	803.000
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami bakteriobójczymi powierzchni wewnętrznych - tyn-	m ²		
d.1	1506-01	ków gładkich ścian i sufitów			
	analogia	196	m ²	196.000	
				RAZEM	196.000
10	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	170.52	m ²	170.520	
				RAZEM	170.520
11	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	436.80	m ²	436.800	
				RAZEM	436.800
12	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat.III na murach na podłożu z cegieł	m		
d.1	0707-05	lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami			
		8*2.0	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mi-	m ²		
d.1	2702-01	neralnych higienicznych, szczelnych- uzupełnienie płyt na istniejącej konstrukcji			
		77.44	m ²	77.440	
				RAZEM	77.440
14	KNR-W 4-01	Kilkukrotne zabezpieczenie sprzętu, urządzeń, mebli i podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	Krotność = 5			
		450.0	m ²	450.000	
				RAZEM	450.000
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną ekologiczną (bezzapachową) uprzednio malo-	m ²		
d.1	1209-08	wanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2			
		16*(0.90*2.0)*2.75 <wsp.>	m ²	79.200	
				RAZEM	79.200
16	KNR 4-01	Szlifowanie mechaniczne powierzchni posadzek po rozebranej wykładzinie	m ²		
d.1	0211-01				
	analogia	217.54-43.50	m ²	174.040	
				RAZEM	174.040

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	NNRNKB d.1 202 1132-01	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej szybko- wiążącej na podłoża krytyczne o gr. 5 cm 43.50	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
18	NNRNKB d.1 202 1132-02	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej - doda- tek za zmianę grubości o 1 cm - dalsze 5 cm. Krotność = 5 43.50	m ² m ²	 43.500	
				RAZEM	43.500
19	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 217.54	m ² m ²	 217.540	
				RAZEM	217.540
20	KNR-W 2-02 d.1 1130-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW 217.54	m ² m ²	 217.540	
				RAZEM	217.540
21	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki wraz z cokołem z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyj- nej rulonowe - antyelektrostatyczna 239.29	m ² m ²	 239.290	
				RAZEM	239.290
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 239.29	m ² m ²	 239.290	
				RAZEM	239.290
23	KNR-W 4-01 d.1 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien (1.07*2.15)*24+(1.30*2.15)*12	m ² m ²	 88.752	
				RAZEM	88.752
24	KNR 4-01 d.1 0106-05 analogia	Wyniesienie z V p. budynku gruzu 43.50*0.10	m ³ m ³	 4.350	
				RAZEM	4.350
25	KNR 4-01 d.1 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość 25 km 4.350	m ³ m ³	 4.350	
				RAZEM	4.350