

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWO-BUDOWLANE  
ADRES INWESTYCJI : Klinika Gastroenterologii - Bud. E IIIp.  
INWESTOR : CENTRALNY SZPITAL KLINICZNY MSW i A  
ADRES INWESTORA : ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Stanisław Kawalec upr. bud. St 818/83 (Budowlana, sanitarna, elektryczna)  
DATA OPRACOWANIA : kwiecień 2018

---

INWESTOR :

Data zatwierdzenia



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Klinika Gastroenterologii - Bud. E IIIp.</b>					
1		<b>KLINIKA GASTROENTEROLOGII - BUD. "E" - IIIp.</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod wykładzinę rulonową ścienną z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	2*(14.0+38.72)*0.50+4*(2.55*0.50)-19*(1.10*0.50) <korytarz>	m <sup>2</sup>	47.370	
		8*(4.20*1.0)+4*(6.10*1.0)+3*(4.80*1.0)+2*(3.0*1.0) <sale chorych>	m <sup>2</sup>	78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.770</b>
2	KNR-W 2-02	Okładziny ścian z wykładziny PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1123-02	47.4 <korytarz>	m <sup>2</sup>	47.400	
		78.4 <sale chorych>	m <sup>2</sup>	78.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
3	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z PCV	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-09	125.80	m <sup>2</sup>	125.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>125.800</b>
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	120.0 <Oddział>	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	120.0	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
6		Montaż narożników ochronnych 50x50 mm i dług 150 cm.ze stali nierdzewnej	szt		
d.1	kalk. własna	8	szt	8.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.000</b>