


# PRZEDMIAR ROBÓT

## Modernizacja drogi gminnej Koziegłowy – Olbrachcice

Lp	Specyfikacja techniczna/ podstawa	Wyszczegół. Elem. Rozlicz.	Jedn. miary	Ilość	Uwagi
1	2	3	4	5	6
		D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - CPV 45111000-8			
1	D.01.01.01	WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH WRAZ Z INWENTARYZACJĄ POWYKONAWCZĄ	km	0,502	0,502
		D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE - CPV 45112000-5	-	-	-
	D.02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KAT.	-	-	-
2		WYKONYWANIE WYKOPÓW MECHANICZNIE W GRUNTACH KAT>I-V WRAZ Z WYWOZEM NA ODKŁAD NA ODLEGŁOŚĆ DO 10 KM	m3	98,80	ścinka poboczy – (502mb - 8,0mb) x 0,1m x 1,0m x 2 = 98,80 m3
		D.05.00.00 NAWIERZCHNIE CPV 45233000-9			
	D.04.03.01	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH	-	-	-
3		OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU	m2	2076,00	(502mb - 8,0mb) x 4,0m + 0,5X8,0X10,0+0,5X4,0X6,0+0,5X6,0X8,0+0,5X6,0X8,0= 2076,0 m2
4		SKROPIENIE ISTNIEJĄCEJ KONSTRUKCJI DROGI POD UŁOŻENIE WARSTWY WZMACNIAJĄCEJ EMULSJĄ ASFALTOWĄ W ILOŚCI 0,3-0,5 KG/M2	m2	2076,00	(502mb - 8,0mb) x 4,0m + 0,5X8,0X10,0+0,5X4,0X6,0+0,5X6,0X8,0+0,5X6,0X8,0= 2076,0 m2
		NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO	-	-	-
5	D.05.03.05b	WYKONANIE WARSTWY WYRÓWNUJĄCO-WZMACNIAJĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11S 50/70 - SR. GRUBOŚĆ WARSTWY 6 cm	m2	2076,00	(502mb - 8,0mb) x 4,0m + 0,5X8,0X10,0+0,5X4,0X6,0+0,5X6,0X8,0+0,5X6,0X8,0= 2076,0 m2

  
 Firma Projektowo-Usługowa  
**"PROBUD"**  
 mgr inż. Piotr Pakieła  
 WŁAŚCICIEL