

## Przedmiar

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
<b>1. ROZBIÓRKI</b>			
1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	5
2	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,668
3	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych	m2	229,864
4	Zerwanie posadzki cementowej	m2	104,975
5	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	15,863
6	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni ponad 1,0m2	m2	7,568
7	Demontaż okien uchylnych jednodzielnych z PCW o powierzchni do 0,6m2 - okno podawcze	m2	0,48
8	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II	m3	18,241
9	Wywiezienie ziemi samochodami samowyladowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km (Krotność: 5)	m3	18,241
10	Utylizacja gruzu na wysypisku	m3	18,241
<b>2. ŚCIANKI DZIAŁOWE</b>			
11	Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grubości 12cm	m2	8,14
<b>3. TYNKI WEWNĘTRZNE</b>			
12	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	248,034
13	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m2	m2	104,975
<b>4. ROBOTY MALARSKIE I OKŁADZINY</b>			
14	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x30cm metodą kombinowaną - dwa kolory	m2	248,034
15	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłożu gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne - Farby Lateksowe	m2	104,975
<b>5. PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
16	Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa- tylko folia	m2	104,975
17	Izolacje z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowa - płyty styropianowe gr. do 5cm	m2	104,975
18	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko	m2	104,975
19	Dodatek lub potrącenie za zmianę gr. o 10mm (Krotność: 3)	m2	104,975
20	Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych 60x60cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2 na zaprawach klejowych 100000 o grubości warstwy 5mm	m2	104,975
<b>6. STOLARKA</b>			
21	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni ponad 1,0m2	m2	7,568
22	Montaż okien uchylnych jednodzielnych o powierzchni do 0,6m2 - analogia okno podawcze	m2	0,48
23	Ościeżnice drewniane regulowane	m2	7,2
24	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone pełne o powierzchni ponad 1,60m2	m2	7,2
25	Drzwi stalowe i przegrody pełne - poz. zastępcza drzwi stalowe antywłamaniowe wejściowe wraz z ościeżnicą	m2	3,6
<b>7. ROBOTY SANITARNE</b>			
26	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki	kpl	1
27	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	m	3
28	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	m	1,5
29	Rurociągi stalowe ocynkowane o średnicy nominalnej 15mm o połączeniach gwintowanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	1,5
30	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1
31	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	1
32	Wpusty podłogowe łazienkowe PCV z rusztem metalowym o średnicy 50mm	szt	1
33	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
34	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	szt	1
35	Ustępy pojedyncze z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany "kompakt"	kpl	1
36	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
37	Zawory kulowy dolnopluka o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
38	Wymiana grzejnika stalowego dwupłyowego- analogia grzejnik higieniczny	kpl	5
<b>8. Instalacje elektryczne</b>			
39	Montaż opraw oświetleniowych świetłówkowych przykręcanych - poz. zastępcza montaż opraw ledowych (panel o wym. 60x60cm)	kpl	18
40	Remont instalacji elektrycznej	kpl.	1
41	Instalacja Lan	kpl.	1