

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	ZADANIE 5				
1 d.1	KNR 19-01 0358-04	Wykucie z muru drzwi 1.00*1.92 1.00*2.13*2 1.86 <0.98*1.90> -1.862	m ² m ² m ² m ²	 1.920 4.260 1.860 -1.862	
	korekta ob- miaru				
				RAZEM	6.178
2 d.1	KNR 4-01 0329-03	Wykucie otworów drzwiowych - powiększenie otworu 0.37*0.075*0.98	m ³ m ³	 0.027	
				RAZEM	0.027
3 d.1	KNR 19-01 0118-13	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odleg- łość do 1km 0.4 <8.04*0.05> -0.402	m ³ m ³ m ³	 0.400 -0.402	
	korekta ob- miaru			RAZEM	-0.002
4 d.1	KNR 19-01 0118-14	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każde dalsze 0,5km ponad 1km Krotność = 18 0.4 <8.04*0.05> -0.402	m ³ m ³ m ³	 0.400 -0.402	
	korekta ob- miaru			RAZEM	-0.002
5 d.1		Oplata za utylizację i składowanie gruzu 0.40*600.00/1000	t t	 0.240	
				RAZEM	0.240
6 d.1	KNR 2-02s 1203-01	Drzwi EI30 wym. 98x190 0.98*1.90	m ² m ²	 1.862	
				RAZEM	1.862
7 d.1	KNR 2-02s 1203-01	Drzwi EI30 wym. 100x213 1.00*2.13*2	m ² m ²	 4.260	
				RAZEM	4.260
8 d.1	KNR 2-02s 1203-01	Drzwi EI30 wym. 100x192 1.00*1.92	m ² m ²	 1.920	
				RAZEM	1.920
9 d.1	KNR 2-02 2003-07	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych GKF na rusztach metalowych po- jedynczych z pokryciem jednostronnym, dwuwarstwowo (12.95*2.50-1.00*2.13)*2	m ² m ²	 60.490	
				RAZEM	60.490
10 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (12.95*2.50-1.00*2.13)*2	m ² m ²	 60.490	
				RAZEM	60.490
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem (12.95*2.50-1.00*2.13)*2	m ² m ²	 60.490	
				RAZEM	60.490