PRZEKRÓJ B-B

skala 1:50



S1

tynk cem.-wap.	2,5-4 cm
gazobeton	25 cm
styropian	6 cm
gazobeton	12 cm
tyn cem.- wap.(do zbicia)	2,5-4cm
styropian EPS Fasada	12 cm
siatka+klej	
tynk strukturalny	2 mm

I

terakota /wykl.linoleum sport.	2 cm
posadzka cem.	6 cm
folia PE	
styropian	ok. 12 cm
papa / folia PE	
podkład betonowy B10	12 cm
posypka piaskowa	min. 15 cm
grunt rodzimy (po zdjęciu humusu)	

II

wełna min.	12 cm
strop TERIVA	24 cm
tynk cem.-wap.	1,2 cm

III

blacha trapezowa
łaty 40 / 60 mm
kontrłaty 25 / 40mm
papa asfaltowa termozg. 2x
papa asfaltowa podkładowa
płytki korytkowe otwarte 10cm
ścianki ażurowe z cegły dziurawki

IV

Płyta Obornicka:
blacha trapezowa
styropian 15 cm
blacha trapezowa
dźwigary kratowe

Beata Czubkowska — Usługi Projektowe i Nadzory Budowy
Piława 66-100, ul. Niepodległości 57
tel. 605 877 262, 95 762 2429

SKALA	OBIEKT	PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.W.MACHNOWSKIEGO W NOWYM NIESTEPOWIE .	Branża Architektura
1:50	ADRES	NOWE NIESTEPOWO, gm.POKRZYWNICA dz.nr ewid. 3/1	NR RYS 12.
TYTUŁ		PRZEKRÓJ B-B	DATA 09.2017
OPRACOWAŁ		mgr inż. BEATA CZUBKOWSKA	nr Cw-B/981/MAZ-OSW/POO/407 Spec. kons.bud.
PROJEKTANT		mgr inż.arch. MARIAN TROMSKI	Up.bud. Nr 337/WA/11 Spec.arch.
SPRAWDZAJĄCY		bud. LECH ŚLEPOWROŃSKI	Up.bud. Nr 0383/81 Spec.arch i konstr.bud.