PRZEKRÓJ C-C

skala 1:50



S1

tynk cem.-wap.	2,5-4 cm
gazobeton	25 cm
styropian	6 cm
gazobeton	12 cm
tyn cem.- wap.(do zbicia)	2,5-4cm
styropian Fasada	12 cm
siatka+klej	
tynk strukturalny	2 mm

I

terakota /wykł.linoleum sport.	2 cm
posadzka cem.	6 cm
folia PE	
styropian	ok. 12 cm
papa /folia	
podkład betonowy B10	12 cm
posypka piaskowa	min. 15 cm
grunt rodzimy (po zdjęciu humusu)	

Ia

terakota	
posadzka cem.	6 cm
folia PE	
styropian	ok. 8 cm
papa	
podkład betonowy B10	12 cm
posypka piaskowa	min. 15 cm
grunt rodzimy (po zdjęciu humusu)	

II

wełna min.	12 cm
strop TERIVA	24 cm
tynk cem.-wap.	1,2 cm

III

blacha trapezowa
łaty 40 / 60 mm
kontrłaty 25 / 40mm
papa asfaltowa termozg. 2x
papa asfaltowa podkładowa
płytki korytkowe otwarte 10cm
ścianki ażurowe z cegły dziurawki

IV

płyta Obornicka:
blacha trapezowa
styropian 15 cm
blacha trapezowa
dźwigary kratowe

Beata Czubkowska

Usługi Projektowe i Notarzący Biuro
PIŁA ul. gen. w.Nakwalskiego 37
tel. 603-877-262, 67-631-2429

SKALA	OBIEKT	PROJEKT ZAMIENNY ROZBUDOWY PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im.W.MACHNOWSKIEGO W NOWYM NIESTĘPOWIE	Beata Architektura
1:50	ADRES	NOWE NIESTĘPOWO, gm.POKRZYWNICA dz.nr ewid. 3/1	NR RYS 13.
TYTUŁ	PRZEKRÓJ C-C		DATA 09.2017

OPRACOWAŁ	mgr inż. BEATA CZUBKOWSKA	nr Cza-9/98/MAZ-SZ/PP/POKOST Śpręż.kontrol.-bud.	
PROJEKTANT	mgr inż. arch. MARIAN TROMSKI	Upr.bud. Nr upr.331/Wa/71 Śpręż.arch.	
SPRAWDZAJĄCY	bud.LECH ŚLEPOWROŃSKI	Up.bud. IV 89/Ł/81 Śpręż.arch.i konstr.-bud.	