

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonać remont garażu i wiaty dla karetek należących do własności Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

- Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z ustawą – Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

### Roboty rozbiórkowe:

1. Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych o powierzchni ponad 2m<sup>2</sup> - 18,278 m<sup>2</sup>
2. Demontaż bram segmentowych 2 szt.
3. Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych 69,545m<sup>2</sup>
4. Rozebranie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych : 58,851m<sup>3</sup>
5. Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru : 3,852m<sup>3</sup>
6. Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II: 3,852m<sup>3</sup>
7. Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km : 3,852m<sup>3</sup>
8. Utylizacja gruzu na wysypisku: 3,852m<sup>3</sup>

### Roboty Budowlane :

1. Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie: 69,545m<sup>2</sup>
2. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej : 29,452m<sup>2</sup>
3. Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x30cm metodą kombinowaną - dwa kolory płytka o obniżonej chłonności olejoodporna: 69,545m<sup>2</sup>
4. Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m<sup>2</sup>: 58,851m<sup>2</sup>
5. Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne - Farby Lateksowe : 58,851m<sup>2</sup>
6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko: 58,851m<sup>2</sup>
7. Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej : 58,851m<sup>2</sup>
8. Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m<sup>2</sup> na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płytka o obniżonej chłonności olejoodporna: 58,851m<sup>2</sup>

### Ślusarka:

1. Brama uchylna podnoszona mechanicznie - wrota segmentowe wraz z automatyką 30m<sup>2</sup> – 1szt.
2. Bramy stalowe pełne z ościeżnicą 18,278m<sup>2</sup> - ( 3 szt. każde o wymiarach 2,56 x 2,38)

### Instalacje Sanitarne:

1. Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm 2 szt.

- |    |   |       |
|----|---|-------|
| 2. | Podłączenie ze ściany do instalacji c.o. grzejników panelowych C, VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm : 2szt. |       |
| 3. | Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm   | 2szt. |
| 4. | Zawory do regulacji c.o. dn=15mm- montowany na powrocie   | 2szt. |
| 5. | Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mm   | 2szt. |
| 6. | Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa   | 1szt. |
| 7. | Instalacja sprężonego powietrza   | 1szt. |

**Instalacje elektryczne:**

- |    |  |       |
|----|--|-------|
| 1. | Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - poz. zastępcza oprawy ledowe o mocy 40 Wat (panel 60x60) | 8szt. |
| 2. | Wymiana gniazd i łączników   | 1szt. |