

Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu: Przebudowa wraz z rozbudową gminnej
oczyszczalni ścieków
Adres obiektu : Psary, ul. Poznańska 2a - Jednostka
ewidencyjna 240708_2 Woźniki - obszar wiejski działka nr 192/1,
obręb 0003 Lubsza
Inwestor : Gmina Woźniki - ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki
Element : Odwodnienie wykopów budowlanych**

Lokalizacja: Psary - ul. Poznańska 2a

Zamawiający: Gmina Woźniki - ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

**Opracowany przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice**

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Stanisław Marciniak

Data: 2018-07-10

Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków**Adres obiektu : Psary, ul. Poznańska 2a - Jednostka ewidencyjna 240708_2 Woźniki - obszar wiejski działka nr 192/1, obręb 0003 Lubsza****Inwestor : Gmina Woźniki - ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki****Element : Odwodnienie wykopów budowlanych**Identyfikator kosztorysu: 2049 - PRZEBUDOWA WRAZ Z
ROZBUDOWĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - PSARY**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2018-07-10 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ODWADNIANIE WYKOPU ZBIORNIKA BIOREAKTORÓW (OB. 10)		
1	KNNR 1 605-2 ST-02-02 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m	szt	40,000
2	KNNR 1 603-1 ST-02-02 Pompowanie wody z wykopów (instalacja igłofiltrów) - odwodnienie	godz.	1 440,000
2	ODWADNIANIE WYKOPU BUDYNKU SITOPIASKOWNIKA (OB. 11)		
3	KNNR 1 605-3 ST-02-02 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8,0 m	szt	34,000
4	KNNR 1 603-1 ST-02-02 Pompowanie wody z wykopów (instalacja igłofiltrów) - odwodnienie	godz.	504,000
3	ODWADNIANIE WYKOPU POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 (OB. 12)		
5	KNNR 1 605-3 ST-02-02 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 8,0 m	szt	52,000
6	KNNR 1 603-1 ST-02-02 Pompowanie wody z wykopów (instalacja igłofiltrów) - odwodnienie	godz.	336,000
4	ODWADNIANIE WYKOPU POMPOWNI ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH (OB. 13), KOMORY POMIAROWEJ (OB. 14) I STUDNI ARMATURY (OB. 15)		
7	KNNR 1 605-2 ST-02-02 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m	szt	130,000
8	KNNR 1 603-1 ST-02-02 Pompowanie wody z wykopów (instalacja igłofiltrów) - odwodnienie	godz.	168,000
5	ODWADNIANIE WYKOPU DLA CZĘŚCI OBIEKTÓW LINIOWYCH (FRAGMENTY RUROCIĄGÓW WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH)		
9	KNNR 1 605-2 ST-02-02 Igłofiltry wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6,0 m	szt	185,000
10	KNNR 1 603-1 ST-02-02 Pompowanie wody z wykopów (instalacja igłofiltrów) - odwodnienie	godz.	504,000
6	ODWADNIANIE WYKOPU DLA CZĘŚCI OBIEKTÓW LINIOWYCH (FRAGMENTY RUROCIĄGÓW POWIETRZA I OSADU)		
11	KNNR 1 603-1 ST-02-02 Pompowanie wody z wykopów - odwodnienie wykopów liniowych	godz.	80,000

----- Koniec wydruku -----