
PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA SZATNI W BUDYNKU WIELOFUNKCYJNYM

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 2a; Psary
INWESTOR : Gmina Woźniki
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 11; 42-289 Woźniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Pustelnik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż Leszek Zmełty upr. bud. SLK/3168/OWOK/10
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wyburzenia i demontaże			
1	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(3.20+4.76)*2*2.00-1.00*2.00-0.80*2.00 ((4.76-0.12-1.06)+2.00)*2*2.00-0.80*2.00*2	m ² m ²	28.240 19.120	
				RAZEM	47.360
2	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek	m ²		
d.1	0811-07	3.20*4.76 (4.76-0.12-1.06)*2.00	m ² m ²	15.232 7.160	
				RAZEM	22.392
3	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 4-02	Demontaż brodzika	kpl.		
d.1	0235-07	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-02	Demontaż zlewu kuchennego	kpl.		
d.1	0235-03	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
d.1	0132-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 4-02	Demontaż mieszacza natryskowego o śr. 15x20 20x25 mm	szt.		
d.1	0135-01	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01	2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2	szt.		
d.1	0354-07	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Roboty ogólnobudowlane i wykończeniowe			
10	KNR 2-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²		
d.2	0120-02	3.20*3.50-3.00*0.80	m ²	8.800	
				RAZEM	8.800
11	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
d.2	0313-02	0.12*0.25*1.00+0.12*0.25*0.90	m ³	0.057	
				RAZEM	0.057
12	kalk. własna	Nadproże stalowe - dostawa stali konstrukcyjnej	t		
d.2		0.070	t	0.070	
				RAZEM	0.070
13	KNR-W 4-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach	m ²		
d.2	0703-02	biegach i spocznikach schodowych 0.06 <0.12*2*1.00*+0.25*1.00> 0.12*2*0.90+0.25*0.90	m ² m ²	0.060 0.441	
				RAZEM	0.501
14	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewn. kat.III z zaprawy cementowej na stropach płaskich,	m ²		
d.2	0711-23	podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów zwirowych, pref. bet., zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cem. o pow. do 2 m2 w 1 miejscu	m ²	0.501	
				RAZEM	0.501
15	KNR 4-01	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej	m ³		
d.2	0329-03	lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 0.90*2.05+1.00*2.05	m ³	3.895	
				RAZEM	3.895
16	KNR 4-01	Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowej do oścież	m ²		
d.2	0306-06	ży lub powierzchni ścian 0.10*2.05	m ²	0.205	
				RAZEM	0.205
17	KNR 4-01	Zamurowanie otworów po kratkach wentylacyjnych 'na pełno' w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0326-06	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-02 d.2 1025-01	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD1	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-02 d.2 1020-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o pow. do 1.6 m ² oszklone szybą o pow. do 0.25 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²		
		0.80*2.00	m ²	1.600	
				RAZEM	1.600
21	KNR-W 2-02 d.2 1020-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie	m ²		
		0.90*2.00*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
22	KNR-W 2-02 d.2 1018-06	Naświetle PVC	m ²		
		0.80*3.00	m ²	2.400	
				RAZEM	2.400
23	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		(3.20+2.10)*2*2.00-0.90*2.00-0.80*2.00	m ²	17.800	
		(3.20+2.54)*2*2.00-0.90*2.00-0.80*2.00	m ²	19.560	
		((4.76-0.12-1.06)+2.00)*2*2.00-0.80*2.00*2	m ²	19.120	
				RAZEM	56.480
24	NNRNKB d.2 202 2802-05	(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m ² płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m ²		
		56.48	m ²	56.480	
				RAZEM	56.480
25	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na gładko	m ²		
		2.10*3.20	m ²	6.720	
		2.54*3.20	m ²	8.128	
		(4.76-0.12-1.06)*2.00	m ²	7.160	
				RAZEM	22.008
26	NNRNKB d.2 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ²	m ²		
		22.008	m ²	22.008	
				RAZEM	22.008
3		Roboty instalacyjne i montażowe			
27	KNR 4-01 d.3 0210-06	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m ² poziomych lub pionowych w elem.z betonu żużłowego	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
28	KNR 4-01 d.3 0333-07	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 d.3 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		
		2.5	m	2.500	
				RAZEM	2.500
30	KNR 4-01 d.3 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szer.1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
31	KNR 4-01 d.3 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 4-01 d.3 0710-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.II z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.)	m ²		
		0.20*2.50+0.20*2.00	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
33	S 215 0600- d.3 01	Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		2.50	m	2.500	
				RAZEM	2.500
34	S 215 1000- d.3 02	Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w wykopie wewnątrz budynków łączone metodą wciskową	m		
		2.00	m	2.000	
				RAZEM	2.000
35	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2-15 d.3 0139-01	Mieszacz natryskowy o śr. nominalnej 15x20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 2-15 d.3 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNR 2-15 d.3 0220-05	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
40	kalk. własna	Dostawa i montaż przepływowych podgrzewaczy wody	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
41	kalk. własna	Dostawa i montaż grzejników 500 W	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
42	kalk. własna	Dostawa szafek roboczych pojedynczych	szt		
		8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000