
**PRZEDMIAR ROBÓT
DROBNE OBIEKTY I ROBOTY BUDOWLANE**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ADRES INWESTYCJI : ul. Poznańska 2a; Psary
INWESTOR : Gmina Woźniki
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 11; 42-289 Woźniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Elżbieta Pustelnik
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : inż Leszek Zmełty upr. bud. SLK/3168/OWOK/10
DATA OPRACOWANIA : 23.07.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
23.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Wiata do gromadzenia odpadów			
1	KNR 2-01	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III)	dół.		
d.1	0312-10	11	dół.	11.000	
				RAZEM	11.000
2	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy	m ³		
d.1	0203-01	do betonu B37 0.25*0.25*1.00*11	m ³	0.688	
				RAZEM	0.688
3		Dostawa i montaż wiaty śmietnikowej PAOLA 8	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		Pompownia ścieków P2			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.2	0206-04	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km ((2*7.08+3.20)*7.08+(2*3.20+7.08)*3.20)*3.87/6	m ³	107.099	
				RAZEM	107.099
5	KNR 2-10	Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do	m		
d.2	0301-08	14 m w grunt kat.III 7.08*2+3.20*2	m	20.560	
				RAZEM	20.560
6	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m ³		
d.2	1101-01	0.10*3.20*3.20	m ³	1.024	
				RAZEM	1.024
7	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -	m ²		
d.2	0604-05	pierwsza warstwa 3.20*3.20	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
8	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno -	m ²		
d.2	0604-06	druga i następna warstwa 10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
9	KNR 2-02	Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu B37	m ³		
d.2	0205-01	3.20*3.20*1.10-3.14*(2.19/2)*(2.19/2)*0.70	m ³	8.629	
				RAZEM	8.629
10	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.2	0290-01	0.013	t	0.013	
				RAZEM	0.013
11	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrow	t		
d.2	0290-02	ne 0.146	t	0.146	
				RAZEM	0.146
12	KNR 2-05	Konstrukcje podparć,zawieszień i osłon o masie elementu do 50 kg - kotwa Kt1	t		
d.2	0208-04	0.105	t	0.105	
				RAZEM	0.105
13	ZKNR C-2	Reprofilacja podłoża. Wykonanie warstwy szczepnej na konstrukcji betowej z bet	m ²		
d.2	0808-10	nu B37- pow. pozioma 10.24	m ²	10.240	
				RAZEM	10.240
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm za	m ²		
d.2	1102-02	tarte na gładko - podlewka 3.14*(2.19/2)*(2.19/2)	m ²	3.765	
				RAZEM	3.765
15	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m	m ³		
d.2	0230-01	w gruncie kat. I-III 107.099-1.024-3.20*3.20*1.10-3.14*(2.19/2)*(2.19/2)*2.67	m ³	84.759	
				RAZEM	84.759
3		Schody SCH1			
16	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z	m ³		
d.3	0206-04	transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.40*1.20*1.00*2	m ³	0.960	
				RAZEM	0.960
17	KNR 2-02	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym pod	m ³		
d.3	0218-01	łożu - z zastosowaniem pompy do betonu B37 0.40*1.20*1.00*2+2.43*1.20*0.15+1.00*1.20*0.15+2.86*1.20*0.15	m ³	2.092	
				RAZEM	2.092
18	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie	t		
d.3	0290-01	0.091	t	0.091	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	0.091
19 d.3	KNNR 2 1301-04	Balustrady schodowe z pochwitem proste ze stali nierdzewnej 8.50+1.07*2+1.16*6+6.2	m m	23.800	
				RAZEM	23.800
4		Wywozy i utylizacje			
20 d.4	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km grunt.kat. II 0.688+107.099-84.759+0.96	m ³ m ³	23.988	
				RAZEM	23.988
21 d.4	kalk. własna	Utylizacja 23.988	m ³ m ³	23.988	
				RAZEM	23.988