

*złotych nr 11 -
Przedmiar robót*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Leśnictwo Okno - oddz. 210b			
1 d.1	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV (odcinek długości ok. 160mb) 0.15*580	m ³ m ³	 87.000	
				RAZEM	87.000
2 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - rozplantowanie ziemi z wykopu 87	m ³ m ³	 87.000	
				RAZEM	87.000
3 d.1	KNR 2-01 0505-04 z.sz. 2.18. 9910	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny poleśne. 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
4 d.1	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie - profilowanie 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
5 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 580	m ² m ²	 580.000	
				RAZEM	580.000
6 d.1	KNKRB 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 160*0.5*2	m ² m ²	 160.000	
				RAZEM	160.000
7 d.1	KNKRB 6 0102-05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - gr. 10cm 580*0.1	m ³ m ³	 58.000	
				RAZEM	58.000
8 d.1	KNKRB 6 0104-02	Podbudowa z gruzobetonu lub kruszywa pozyskanego z rozkruszenia skał litych lub głazów kamiennych - warstwa dolna 0-63mm - gr. 20cm 580*0.2	m ³ m ³	 116.000	
				RAZEM	116.000
9 d.1	KNKRB 6 0104-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna 0-31,5mm (kruszywo pozyskane z rozkruszenia skał litych lub głazów kamiennych) - gr. 10cm 580*0.1	m ³ m ³	 58.000	
				RAZEM	58.000
10 d.1	KNR 2-01 0224-02	Odtworzenie rowów i dolów chłonnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 120*0.7*0.5	m ³ m ³	 42.000	
				RAZEM	42.000
2		L.Barlinek - oddz. 74j. Żydowo 646			
11 d.2	KNKRB 6 0101-01	Koryto wykonywane mechanicznie - kategoria gruntu I-IV 591*0.15	m ³ m ³	 88.650	
				RAZEM	88.650
12 d.2	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III - rozplantowanie ziemi z wykopu 88.65+17.5	m ³ m ³	 106.150	
				RAZEM	106.150
13 d.2	KNR 2-01 0505-04 z.sz. 2.18. 9910 analogia	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III Tereny poleśne. (88.65+17.5)/0.15	m ² m ²	 707.667	
				RAZEM	707.667
14 d.2	KNR 2-31 1401-06	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie - profilowanie 591	m ² m ²	 591.000	
				RAZEM	591.000
15 d.2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg leśnych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie 591	m ² m ²	 591.000	
				RAZEM	591.000
16 d.2	KNKRB 6 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 243*0.5*2	m ² m ²	 243.000	
				RAZEM	243.000
17 d.2	KNKRB 6 0102-05	Podsypka piaskowa zagęszczana mechanicznie - gr. 10cm 0.1*591	m ³ m ³	 59.100	
				RAZEM	59.100

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNKRB 6	Podbudowa z gruzobetonu lub kruszywa pozyskanego z rozkruszenia skał litych lub głazów kamiennych - warstwa dolna 0-63mm - gr. 20cm 0.2*575	m ³		
d.2	0104-02		m ³	115.000	
				RAZEM	115.000
19	KNKRB 6	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna 0-31,5mm (kruszywo pozyskane z rozkruszenia skał litych lub głazów kamiennych) - gr. 10cm 563*0.1	m ³		
d.2	0104-03		m ³	56.300	
				RAZEM	56.300
20	KNR 2-01	Odtworzenie rowów i dołów chłonnych wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III 50*0.7*0.5	m ³		
d.2	0224-02		m ³	17.500	
				RAZEM	17.500