

„PRZEBUDOWA DROGI LEŚNEJ W LESNICTWIE BISKUPICE”
od km 0+000 do km 5+866,03

Przedmiar robót

Lp	Numer SST	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.
1	2	3	4	5
I	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym	5,87	km
2	D-01.02.01	Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemią z przekroju poprzecznego. RYCZYT NA CAŁY ODCINEK	5,87	km
3	D-01.02.02	Zdjęcie w-wy humusu o gr. 15 cm z odczłem nadmiaru na składowisko Wykonawcy na odl. do 15 km wraz z utracą	2 610,78	m3
II	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8		
4	D-02.01.01	Roboty ziemne z transportem urobku w obrębie budowy - PRZERZUT PODŁOŻNY GRUNTU	2 211,30	m3
5	D-02.03.01	Nasypty wykonywane z bezpośrednim przetrztem gruntu uzyskanego z ukołu - PRZERZUT POPRZECZNY	1 470,12	m3
6	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 15 km Grunt kat. III-IV ODWÓZ NADMIARU GRUNTU NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY	150,13	m3
7	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie nasypów	2 963,55	m3
8	D-02.03.01c	Ułożenie geowłókniny polipropylenowej separacyjno-filtracyjnej	34 179,31	m2
IV	D-04.00.00	PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9		
9	D-04.01.01	Profelowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	34 179,31	m2
10	D-04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych udepszonych z bitumu - warstwa wiążąca	732,00	m2
11	D-04.03.01	Skrócenie nawierzchni drogowych asfaltem - warstwa podbudowy z mieszanki niewiążącej oraz warstwa wiążąca	1 480,00	m2
12	D-04.04.02	Dobna warstwa podbudowy z tłuczni kamienno 0/63 mm - grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm	31 404,80	m2
V	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9		
13	D-05.02.01	Górna warstwa przy nawierzchniach z kruszywa łamanego skalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po wwalowaniu 8 cm - na drodze głównej, jezdniach i mijankach	29 912,34	m2
14	D-05.03.05	Warstwa ścieralna z B.A.C11S o gr. 5 cm, na jeździe z drogi wojewódzkiej nr 137 oraz powiatowej nr 1234F	720,00	m2
15	D-05.03.05	Warstwa wiążąca z B.A.C16W o gr. 7 cm, na jeździe z drogi wojewódzkiej nr 137 oraz powiatowej nr 1234F	732,00	m2
16	D-05.03.05	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznych samochodami samowyładowczymi 5-10 t, na dalszy 1 km ponad 5 km - dodatkowo 15 km transport mieszanki na warstwę wiążącą	218,10	t
VI	D-06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8		
17	D-06.01.01	Plantowanie i obrobienie na czysto i zagęszczenie powierzchni korony drogi skarp, przeciwskaup i muld wykonywanych ręcznie Grunt kategorii I-III	14 159,40	m2
18	D-06.01.01	Umocnienie pobooczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1:1 gr. 10 cm po zagęszczeniu	946,19	m3
19	D-06.01.01	Umocnienie skarp humusem z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm	3 386,80	m2
20	D-06.01.01	Humusowanie muld z obsianiem mieszanką traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm	15 318,80	m2
21	D-06.01.01	Darsowanie muld z humusem wraz z umocnieniem dna narzutem kamienno-kruszywo kamień 31/5-64mm w ilości 0,04m3 mb rowu	470,00	mb