

Przedmiar robót

**Przedmiot kosztorysu: Przebudowa wraz z rozbudową gminnej
oczyszczalni ścieków**

Adres obiektu : Psary, ul. Poznańska 2a

Inwestor : Gmina Woźniki - ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

Element : Zbiornik bioreaktorów (Obiekt 10) - Uzupełnienie

Lokalizacja: Psary - ul. Poznańska 2a

Zamawiający: Gmina Woźniki - ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki

**Opracowany przez: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "EnEko" Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 12, 44-100 Gliwice**

Wartość kosztorysowa:

słownie:

Poziom cen:

Kosztorys sporządził
Stanisław Marciniak

Data: 2018-07-23

Przebudowa wraz z rozbudową gminnej oczyszczalni ścieków**Adres obiektu : Psary, ul. Poznańska 2a****Inwestor : Gmina Woźniki - ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki****Element : Zbiornik bioreaktorów (Obiekt 10) - Uzupełnienie**Identyfikator kosztorysu: 2050 - PRZEBUDOWA WRAZ Z ROZBUDOWĄ
GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW - PSARY**W1 Przedmiar robót**

wyk.dn: 2018-07-23 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	ROBOTY ZIEMNE - WYKOP POD FUNDAMENT ZBIORNIKA BIOREAKTORÓW (OB. 10)		
1	KNNR 1 202-10 ST-02-02 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.lyżki 1.20 m3, grunt kat.III-IV - Wykop mechaniczny na głębokość 1,8 m p.p.t. pod fundament zbiornika bioreaktorów - 90% obj. 14,10*27,40*1,80*0,9 625,871	100 m3	6,259
2	KNNR 1 208-2 ST-02-02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV - Dopłata za następne 9 km odwozu na składowisko docelowe [S=9]	100 m3	6,259
3	KNNR 1 301-2 ST-02-02 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość 1 km kat.gruntu III - Wykop ręczny na głębokość 1,8 m p.p.t. pod fundament zbiornika bioreaktorów - 10% obj. 14,10*27,40*1,80*0,1 69,541	100 m3	0,695
4	KNNR 1 208-2 ST-02-02 Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odl.transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi przy przewozie po drogach o nawierzchni utwardzonej, kat.gruntu I-IV - Dopłata za następne 9 km odwozu na składowisko docelowe [S=9]	100 m3	0,695
5	1-1 ST-02-02 Koszt składowania (utyliczacji) ziemi z wykopu 625,871+69,541 695,412	m3	695,412
6	KNNR 1 316-1 ST-02-02 Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu umocnienie pełne, głęb.wykopu do 3.0 m - Umocnienie ścian wykopu pod zbiornik (14,10+27,40)*2*1,8 149,400	100 m2	1,494

----- Koniec wydruku -----