

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonać remont garażu i wiaty dla karetek należących do własności Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

- Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z ustawą – Prawo budowlane i akty wykonawcze do tej ustawy, w szczególności rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.
- Wykonawca musi wykonać prace zgodnie z wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

### Roboty rozbiórkowe:

1.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2m <sup>2</sup> -	18,278 m <sup>2</sup>
2.	Demontaż bram segmentowych	2 szt.
3.	Rozebranie oblicowania ścian z płytek glazurowanych	69,545m <sup>2</sup>
4.	Rozebranie posadzek z płytek cementowych, lastrykowych, terakotowych lub klinkierowych :	58,851m <sup>3</sup>
5.	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru : 3,852m <sup>3</sup>	
6.	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km, grunt kategorii I-II:	3,852m <sup>3</sup>
7.	Wywiezienie ziemi samochodami samowyładowczymi - na każdy następny 1km ponad 1km :	3,852m <sup>3</sup>
8.	Utylizacja gruzu na wysypisku:	3,852m <sup>3</sup>

### Roboty Budowlane :

1.	Tynki zwykłe kategorii II ścian i słupów wykonywane ręcznie:	69,545m <sup>2</sup>
2.	Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej:	29,452m <sup>2</sup>
3.	Licowanie ścian płytkami na klej o wymiarach 60x30cm metodą kombinowaną - dwa kolory płytka o obniżonej chłonności olejoodporna:	69,545m <sup>2</sup>
4.	Gładzie gipsowe grubości 3mm na podłożu z tynku, jednowarstwowe na stropach w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5m <sup>2</sup> :	58,851m <sup>2</sup>
5.	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. podłoży gipsowych z gruntowaniem - dwukrotne - Farby Lateksowe:	58,851m <sup>2</sup>
6.	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zapr.cementowej gr.20mm zatarte na gładko:	58,851m <sup>2</sup>
7.	Wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej z zaprawy wodoszczelnej:	58,851m <sup>2</sup>
8.	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych 30x30cm w pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m <sup>2</sup> na zaprawach klejowych o grubości warstwy 5mm - płytka o obniżonej chłonności olejoodporna:	58,851m <sup>2</sup>

### Ślusarka:

- |    |   |                  |
|----|---|------------------|
| 1. | Brama uchylna podnoszona mechanicznie - wrota segmentowe wraz z automatyką 30m <sup>2</sup> – 1 szt. – (Dotyczy wiaty dla karetek.) |                  |
| 2. | Bramy stalowe pełne z ościeżnicą 18,278m <sup>2</sup> - ( 3 szt. każde o wymiarach 2,56 x 2,38) –                                   | (Dotyczy garaży) |

**Instalacje Sanitarne:**

1. Montaż na ścianie grzejników stalowych panelowych typu C-21, C-22, V-21, V-22 o wysokości 300-900mm, długości 800-1200mm **2 szt.**
2. Podłączenie ze ściany do instalacji c.o. grzejników panelowych C, VK o średnicy nominalnej podłączenia 15mm : **2szt.**
3. Zawory do regulacji c.o. grzejnikowe o średnicy nominalnej 15mm **2szt.**
4. Zawory do regulacji c.o. dn=15mm- montowany na powrocie **2szt.**
5. Wpusty żeliwne piwniczne o średnicy 100mm **2szt.**
6. Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa **1szt.**

**Instalacje elektryczne:**

1. Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - poz. zastępcza oprawy ledowe o mocy 40 Wat (panel 60x60) **6szt.** ( Dotyczy tylko się tylko wiaty dla karetek)
2. Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych - poz. zastępcza oprawy ledowe o mocy 40 Wat (panel 60x60) **2 szt.** zamontować w Garażu pomiędzy stanowiskiem **1 i 2** oraz **2 i 3**