

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana okien połaciowych w Leśniczówce Trzechel
ADRES INWESTYCJI : Trzechel 29
INWESTOR : Nadleśnictwo Nowogard
ADRES INWESTORA : Nowogard ul. Radosława 11
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

DATA OPRACOWANIA : 06.06.2018

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : I kw 2018r.

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
06.06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
wymiana 4 okien połaciowych leśniczówka Trzechel wraz z wymianą obróbki komina					
1	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej analogia - demontaż (przyjęto 40% kosztów 4*0.4	szt szt	 1.600	
				RAZEM	1.600
2	KNR 0-15 0526-02	Osadzenie okien w połaci dachowej- osadzenie okna dachowego drewnianego wraz z kołnierzem uszczelniającym. Okna obrotowe, energooszczędny pakiet 3- szybowy, wymiary 78cm x118cm 4	szt szt	 4.000	
				RAZEM	4.000
3	KNR-W 4-01 0538-04	Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian, świetlików itd. z blachy ocynkowanej na dachu pokrytym dachówką holenderką lub płytami azbestowo- cementowymi falistymi- analogia 1	m ² m ²	 1.000	
				RAZEM	1.000