

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni (3.3*265)*8	m ²		
			m ²	6996.000	
				RAZEM	6996.000
2	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (kliniec drogowy betonowy 30-60mm) o grubości po zagęszczeniu 20 cm (3.3*265)*8	m ²		
			m ²	6996.000	
				RAZEM	6996.000
3	KNNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw ze skał magmowych (kliniec drogowy 0-31.5mm) o grubości po zagęszczeniu 10 cm (3.3*265)*8	m ²		
			m ²	6996.000	
				RAZEM	6996.000

**SPECJALISTA DS.
BUDOWNICTWA**
Nadleśnictwa
Międzyzdroje
Tomasz Iwaszczyszyn

Tomasz Iwaszczyszyn
mgr inż. Tomasz Iwaszczyszyn
upr. bud. do kier. robt. bud. bez ograniczeń
specjalność: konstrukcyjno-budowlana
nr ewid: ZAP/0168/OWOK/09