

---

**PRZEDMIAR**

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe  
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

NAZWA INWESTYCJI : ZABEZPIECZENIE PRZESTRZENI BALKONÓW PRZED GOŁEBIAMI  
ADRES INWESTYCJI : DOM STUDENTA NR 7 HERKULES, CZĘSTOCHOWA, UL. SOWIŃSKIEGO 40/48  
INWESTOR : Politechnika Częstochowska  
ADRES INWESTORA : CZĘSTOCHOWA, UL. DĄBROWSKIEGO 69  
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>  
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Agata Modrzycka  
DATA OPRACOWANIA : 31.07.2018



---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
31.07.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-06 0101-01	Wiercenie otworów o śr. do 16 mm i głębokości 10 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m (9*2)*64	szt.		
			szt.	1152.000	
				RAZEM	1152.000
2	KNR 4-06 0108-01 analiza indywidualna	Nitowanie nitami o śr. do 16 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - montaż kątowników metalowych poprzez nitowanie (wraz z kosztem kątowników) (9*2)*64	szt.		
			szt.	1152.000	
				RAZEM	1152.000
3	analiza indywidualna	Montaż siatki polipropylenowej bezwęzłowej o gr. sznurka 2 mm i wymiarach oczka 4,5x4,5cm wraz z linką naciagową mocowaną poprzez karabińczyki do kątowników j.w. (2.8*1.93)*64	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	345.856	
				RAZEM	345.856
4	analiza indywidualna	Koszt pracy podnośnika montażowego 2*64	m-g		
			m-g	128.000	
				RAZEM	128.000