"BUDOWA ODCINKA DROGI LEŚNEJ WRAZ ZE SKŁADNICĄ PRZYZRĘBOWĄ W NADLEŚNICTWIE OŚNO LUBUSKIE - III" OD KM 0+000 DO KM 0+0+097

Przedmiar robót

Lp.	Numer SST	Opis pozycji kosztorysowych	Ilość	J.m.	Cena jedn. PLN.	Wartość PLN
1	2	3	4	5	6	7
I	**D-01.00.00**	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE kod wg CPV 45100000-8**				
1	D-01.01.01	*Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie pagórkowatym zalesionym*	0,10	km		
2	D-01.02.01	*Oczyszczenie pasa drogi z roślinności (KRZAKI, KARCZE) i pozostałości po niej z zasypaniem dołów po karpach ziemią z przerzutu poprzecznego. RYCZŁT NA CAŁY ODCINEK*	0,10	km		
		Razem:	x	x	x	
II	**D-02.00.00**	**ROBOTY ZIEMNE kod wg CPV 45100000-8**				
3	D - 02.01.01	*Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi5-10 t na odl.do 15 km.Grunt kat.III-IV ODWÓZ NADMIARU GRUNTU NA SKŁADOWISKO WYKONAWCY*	136,01	m3		
4	D – 02.03.01	*Nasypy wykonywane z bezpośrednim przerzutem gruntu uzyskanego z ukopu - PRZERZUT POPRZECZNY*	48,73	m3		
5	D – 02.03.01	*Formowanie i zagęszczanie nasypów*	48,73	m3		
		Razem:	x	x	x	
IV	**D-04.00.00**	**PODBUDOWY kod wg CPV 45233000-9**				
6	D-04.01.01	*Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni*	1 362,00	m2		
7	D-04.04.02	*Dolna warstwa podbudowy przy nawierzchniach z kruszywa łamanego skalnego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 17 cm – zjazd z drogi powiatowej*	209,00	m2		
8	D-04.04.02	*Górna warstwa podbudowy przy nawierzchniach z kruszywa łamanego skalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm – zjazd z drogi powiatowej*	195,00	m2		
9	D-04.04.04a	*Górna warstwa nawierzchni z gruzu betonowego 0/63mm, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm - na składnicy przyzrębowej*	614,00	m2		
10	D-04.04.04a	*Górna warstwa nawierzchni z gruzu betonowego 0/63mm, grubość warstwy po uwałowaniu 25 cm - na jezdni drogi leśnej*	572,00	m2		
		Razem:	x	x	x	
V	**D-05.00.00**	**NAWIERZCHNIE kod wg CPV 45233000-9**				
11	D 05.03.23a	*Nawierzchnia zjazdu z drogi powiatowej z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm typ BEHATON,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem*	176,00	m2		
		Razem:	x	x	x	
VI	**D-06.00.00**	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE kod wg CPV 45100000-8**				
12	D-06.01.01	*Plantowanie (obrobienie na czysto) i zagęszczanie powierzchni korony drogi ,skarp, przeciwskarp i muld wykonywanych ręcznie. Grunt kategorii I-III*	162,00	m2		
13	D-06.01.01	*Umocnienie poboczy mieszanką kruszywa łamanego skalnego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie oraz pospółki gliniastej w stosunku 1/1 gr. 10 cm po zagęszczeniu*	18,68	m3		
14	D-06.01.01	*Umocnienie skarp i przeciwskarp rowów humusem z obsianiem mieszanka traw niskich, przy grubości warstwy humusu 10 cm,*	162,00	m2		
		Razem:	x	x	x	
VII	**D-08.00.00**	**ELEMENTY ULIC kod wg CPV 45233000-9**				
15	D-08.01.01	*Krawężniki betonowe zatopione o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej*	54,00	m		
16	D-08.01.01	*Oporniki betonowe zatopione o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo-piaskowej*	35,00	m		
		Razem:	x	x	x	
x	x	**Razem kosztorys netto:**				
x	x	**Podatek VAT:**				
x	x	**Wartość brutto:**				