
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45214410-7

Roboty budowlane w zakresie politechnik

NAZWA INWESTYCJI: **REMONT PAWILONU "C"**
WYDZIAŁU ELEKTRYCZNEGO POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

ADRES INWESTYCJI: CZĘSTOCHOWA AL. ARMII KRAJOWEJ 17

NAZWA INWESTORA: Politechnika Częstochowska

ADRES INWESTORA: 42-201 CZĘSTOCHOWA, ul. Dąbrowskiego 69

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Dariusz Florjański

DATA OPRACOWANIA: 26.03.2018

POZIOM CEN: IV.kw.2018

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		KLATKA SCHODOWA + II PIĘTRO			
1.1		ROBOTY rozbiórkowe - kl.schod. + II piętro			
1.1.1		Klatka schodowa + IIp.			
1	KNR-W 2-02	DEMONTAŻ - Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne	m2		
d.1.1.	1022-01 30% R	pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone			
1					
		0,90 * 2,00 { parter - kl. schodowa }	m2	1,800	
		(0,80 * 2,00) * 2 { pom. C212, C213 - II piętro }	m2	3,200	
				RAZEM	5,000
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o	szt.		
d.1.1.	0353-07	powierzchni do 2 m2			
1					
		1 { parter - kl.schodowa, }	szt.	1,000	
		II piętro			
		2 {C212, C213 }	szt.	2,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 4-01	Zerwanie cokołka cementowego	m		
d.1.1.	0804-08				
1					
		II PIĘTRO			
		(13,80 + 1,96) * 2 - (0,80 * 2) - (2,38 * 4) - 1,80 * 2 - 2,84	m	13,960	
				RAZEM	13,960
4	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez	m2		
d.1.1.	0812-05	odzysku płytek			
1	uwaga p.tab.				
		II PIĘTRO			
		18,90 {korytarz }	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
5	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na	m2		
d.1.1.	0701-01	ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5			
1		m2 - przyjęto 15% powierzchni			
		II PIĘTRO			
		(13,80 + 1,96) * 2 * 3,20 - (0,80 * 2,00 * 2) - (2,38 * 2,50 * 4) - (1,80 * 2,00 * 2) - 2,84 * 2,80 { korytarz }		58,712	
		(4,34 + 5,73) * 2 * 3,20 - (1,34 * 2,27) * 3 - 0,80 * 2,00 { C 212 }		53,723	
		(4,34 + 5,73) * 2 * 3,20 - (1,34 * 2,27) * 3 - 0,80 * 2,00 { C 213 }		53,723	
		(2,84 + 3,71 * 2) * 2 * 3,20 - (1,34 * 2,27) * 2 { C215 }		59,580	
		(2,84 + 3,71 * 2) * 2 * 3,20 - (1,34 * 2,27) * 2 { C216 }		59,580	
		(2,84 + 3,71 * 2) * 2 * 3,20 - (1,34 * 2,27) * 2 { C217 }		59,580	
		(2,84 + 3,71 * 2) * 2 * 3,20 - (1,34 * 2,27) * 2 { C218 }		59,580	
		A (Suma częściowa)		-----	
				404,478	
		(2,84 + 5,78) * 2 * 3,20 * 3 - 0,90 * 2 - (2,84 * 2,80 * 2)		147,800	
		{ klatka schodowa }			
		A powierzchnia ścian (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				552,278	
		552,278 * 15%	m2	82,842	
				RAZEM	82,842
6	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-	m2		
d.1.1.	0701-08	wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i			
1		spocznikach schodów. o powierzchni odbicia do 5 m2 -			
		przyjęto 10% powierzchni			
		II PIĘTRO			
		18,90 { korytarz }		18,900	
		24,89 { C212 }		24,890	
		24,85 {C213 }		24,850	
		10,47 * 4 { C215,C216,C217,C218 }		41,880	
		10,40 + 16,35 + 16,35 { klatka schodowa }		43,100	
		A powierzchnia sufitów (Obliczenie pomocnicze)		=====	
				153,620	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		153,62 * 10%	m2	15,362	
				RAZEM	15,362
7 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		552,278 { powierzchnia ścian - Ilp. + kl.schod. }	m2	552,278	
		153,62 { powierzchnia sufitów }	m2	153,620	
		- (82,842 + 15,362) { odbite tynki ścian i sufitów }	m2	-98,204	
				RAZEM	607,694
8 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		24,89 + 24,85 { C212,C213 }	m2	49,740	
		10,47 * 4 { C215,C216,C217,C218 }	m2	41,880	
				RAZEM	91,620
9 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		(1,20 * 1,50) * 2 { C213, C217 }	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
10 d.1.1. 1	KNR-W 2-05 0208-04 z.o.7. analiza indywidualna	Konstrukcje podparć, zawiesznień i osłon o masie elementu do 50 kg - demontaż	t		
		0,15 { krata wewnętrzna II piętro }	t	0,150	
				RAZEM	0,150
11 d.1.1. 1	KNR-W 4-01 0331-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych - POSZERZENIE	m3		
		(0,15 * 0,38 * 2,00) * 2 { pom. C212, C213 - II piętro }	m3	0,228	
				RAZEM	0,228
1.1.2		Transport - wywóz ziemi, gruzu i złomu			
12 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		0,228 { otwory drzwiowe }	m3	0,228	
		91,62 * 0,004 { wykładzina }	m3	0,366	
		18,90 * 0,02 { płytki posadzki }	m3	0,378	
		3,60 * 0,02 { płytki ścian }	m3	0,072	
		13,96 * 0,15 * 0,015 { cokołiki cementowe }	m3	0,031	
		(82,842 + 15,362) * 0,02 { tynki ścian i sufitów }	m3	1,964	
		0,80 { inne }	m3	0,800	
				RAZEM	3,839
13 d.1.1. 2	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m3		
		3,839	m3	3,839	
				RAZEM	3,839
14 d.1.1. 2	kalkulacja własna	Opłata za składowanie i utylizację odpadów	m3		
		3,839 { gruz, stolarka i inne }	m3	3,839	
				RAZEM	3,839
1.2		ROBOTY wykończeniowe - kl. schodowa + Ilp.			
1.2.1		Posadzki - wykładziny, płytki			
15 d.1.2. 1	KNNR 2 1208-01	Samopoziomujące masy szpachlowe gr. 2,0 mm wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet	m2		
		II piętro			
		24,89 + 24,85 { C212,C213 }	m2	49,740	
		10,47 * 4 { C215,C216,C217,C218 }	m2	41,880	
				RAZEM	91,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1.2. 1	KNNR 2 1203-02	Posadzki jedno i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych o wym. ponad 15x15 cm - (np:gres antypoślizgowy R10 w kolorze szarym jasnym 30x30 cm)	m2		
		18,90 { II PIĘTRO - korytarz }	m2	18,900	
				RAZEM	18,900
17 d.1.2. 1	KNNR 2 1203-03	Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych układanych na zaprawie klejowej	m		
		II PIĘTRO (13,80 + 1,96) * 2 - (0,90 * 2) - (2,38 * 4) - (1,80 * 2) - 2,84 { korytarz }	m	13,760	
				RAZEM	13,760
18 d.1.2. 1	KNNR 2 1206-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej z wywinieciem na ścianę cokołu o wys. min. 10cm - (wykładzina o odporności na ścieranie i przez ruch foteli na kółkach)	m2		
		II piętro 24,89 + 24,85 {C212,C213 } 10,47 * 4 { C215,C216,C217,C218 } A POSADZKI (Obliczenie pomocnicze)		49,740 41,880 =====	
		91,62 * 1,1	m2	91,620 100,782	
				RAZEM	100,782
19 d.1.2. 1	KNNR 2 1206-07	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		100,782	m2	100,782	
				RAZEM	100,782
1.2.2		Tynki i okładziny wewnętrzne			
20 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0703-01	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach	m2		
		552,278 * 15%	m2	82,842	
				RAZEM	82,842
21 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0711-02	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		82,842	m2	82,842	
				RAZEM	82,842
22 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych	m2		
		153,62 * 10%	m2	15,362	
				RAZEM	15,362
23 d.1.2. 2	KNR-W 4-01 0711-20	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z betonów żwirowych, prefabrykatów betonowych, zagruntowanych siatek, płyt wiórowo-cementowych o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu	m2		
		15,362	m2	15,362	
				RAZEM	15,362
24 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		552,278	m2	552,278	
				RAZEM	552,278
25 d.1.2. 2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		153,62	m2	153,620	
				RAZEM	153,620

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.1.2. 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m2		
		552,278	m2	552,278	
				RAZEM	552,278
27 d.1.2. 2	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach	m2		
		153,62	m2	153,620	
				RAZEM	153,620
28 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 1520-02	Tapetowanie ścian tapetą z włókna szklanego	m2		
		II PIĘTRO (13,80 + 1,96) * 2 * 1,30 - (0,80 * 1,30 * 2) - (1,80 * 1,30 * 2) - 2,84 * 1,30 { korytarz }	m2	30,524	
		(2,84 + 5,78) * 2 * 1,30 * 3 - 0,90 * 1,30 - (2,84 * 1,30 * 2) { klatka schodowa }	m2	58,682	
				RAZEM	89,206
29 d.1.2. 2	KNR AT-26 0301-01 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża - (wykończenie paskiem z tynku bawełnianego - wys. 13-15cm)	m2		
		89,206 * 10%	m2	8,921	
				RAZEM	8,921
30 d.1.2. 2	KNR AT-26 0301-04 analogia	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - tynk bawełniany	m2		
		8,921	m2	8,921	
				RAZEM	8,921
31 d.1.2. 2	KNNR 2 1402-03 analogia	Malowanie farbą akrylową, lateksową, dwukrotnie podłoża gipsowych - ściany korytarzy i klatki schodowej - pasek o wys. 13-15cm w kolorze brzoskwiniowym	m2		
		8,921	m2	8,921	
				RAZEM	8,921
32 d.1.2. 2	KNR-W 2-02 0840-06 analogia	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m2		
		1,20 * 1,50 { klatka schodowa - parter }	m2	1,800	
		1,20 * 1,50 { C213 }	m2	1,800	
				RAZEM	3,600
33 d.1.2. 2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - ściany	m2		
		552,278	m2	552,278	
		- 89,206 + 8,921 * 2 {lamperia}	m2	-71,364	
				RAZEM	480,914
34 d.1.2. 2	KNNR 2 1402-03	Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoża gipsowych - sufity	m2		
		153,21	m2	153,210	
				RAZEM	153,210
1.2.3		roboty uzupełniające			
35 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1111- 01???????? ????????? ?????? uwaga pod tablicą	Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach drewnianych - bez odzysku szkła	m2		
		0,75 * 0,85 * 2 * 4 { drzwi C215, C216, C217, C218 }	m2	5,100	
				RAZEM	5,100

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
36 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1102-04	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym lub matowym o grubości 4 mm i powierzchni ponad 0.5 m2 - szyba matowa bezpieczna	m2		
		0,75 * 0,85 * 4 { drzwi C215, C216, C217, C218 }	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
37 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1102-04	Szklenie ram drzwiowych drewnianych zdejmowanych pojedynczych na listwy z podkitowaniem szkłem płaskim ciągnionym bezbarwnym o grubości 4 mm i powierzchni ponad 0.5 m2	m2		
		0,75 * 0,85 * 4 { drzwi C215, C216, C217, C218 }	m2	2,550	
				RAZEM	2,550
38 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1 + 1 + 1 + 1 { C215, C216, C217, C218 }	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
39 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1 + 1 + 1 + 1 { C215, C216, C217, C218 }	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
40 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1209-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek o powierzchni ponad 1.0 m2 - FARBA AKRYLOWA	m2		
		II PIĘTRO (2,38 * 2,50) * 4 * 2 {C215, C216, C217, C218 - ścianki drewniane}	m2	47,600	
				RAZEM	47,600
41 d.1.2. 3	KNR 2-02 1509-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową cokołów o wysokości do 20 cm na tynkach	m		
		(2,84 + 5,78) * 2 * 3 - 0,90 - (2,84 * 2) { klatka schodowa }	m	45,140	
				RAZEM	45,140
42 d.1.2. 3	KNR 19-01 0408-02 analogia	Konstrukcje i naprawy ścian drewnianych ze sklejki - obudowa filarów płytą meblową	m2		
		(0,23 * 2 + 0,28) * (2,03 + 2,35 + 1,97) { klatka schodowa }	m2	4,699	
		(0,23 * 2 + 0,28) * 1,97 * 2 * 2 { C212, C213 }	m2	5,831	
		(0,23 * 2 + 0,28) * 1,97 * 4 { C215, C216, C217, C218 }	m2	5,831	
				RAZEM	16,361
43 d.1.2. 3	KNNR-W 3 0707-02 analogia	Oslony na grzejniki - osłony grzejnikowe z płyty meblowej o wys. ok. 60cm	m2		
		(1,20 * 0,60) * 2 * 3 {klatka schodowa }	m2	4,320	
		(1,20 * 0,60) * 3 * 2 { C212, C213 }	m2	4,320	
		(1,20 * 0,60) * 2 * 4 { C215, C216, C217, C218 }	m2	5,760	
				RAZEM	14,400
44 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 0135-02 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - obudowa parapetów płytą meblową (wym. 130x25cm)	szt.		
		2 * 3 {klatka schodowa }	szt.	6,000	
		3 * 2 {C212, C213 }	szt.	6,000	
		2 * 5 { C113, C115, C116, C117, C118 }	szt.	10,000	
		2 * 4 {C215, C216, C217, C218 }	szt.	8,000	
				RAZEM	30,000
45 d.1.2. 3	KNR-W 2-05 0904-04 analogia	Oslona karniszy - płyta meblowa oklejona listwą PCV o grubości 2 mm, o ser. 17cm	m		
		1,30 * 3 * 2 { C212, C213 }	m	7,800	
		1,30 * 2 * 4 { C215, C216, C217, C218 }	m	10,400	
				RAZEM	18,200

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1217-01 analogia	Malowanie olejne listew przyściennych - zagruntowanie - poręcze przyścienne i schodowe	m		
		(13,80 + 1,96) * 2 - (0,80 * 2) - (1,80 * 2) - 2,84 { II piętro - korytarz }	m	23,480	
		3,60 * 2 + 3,35 * 2 + 1,60 { poręcze - klatka schodowa }	m	15,500	
				RAZEM	38,980
47 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1217-03 analogia	Dwukrotne malowanie olejne listew przyściennych	m		
		38,98	m	38,980	
				RAZEM	38,980
48 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1212-06 analogia	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		15,50 * 1,10 { klatka schodowa }	m2	17,050	
		0,60 * 3,50 { drabina na dach }	m2	2,100	
				RAZEM	19,150
49 d.1.2. 3	KNR-W 4-01 1212-05 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		15,50 * 1,10 { klatka schodowa }	m2	17,050	
		0,60 * 3,50 { drabina na dach }	m2	2,100	
				RAZEM	19,150
50 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 2004-03 analogia	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 100-01 - piony kanalizacyjne i wodne	m2		
		0,40 * 6,50 { klatka schodowa }	m2	2,600	
				RAZEM	2,600
51 d.1.2. 3	KNR-W 2-02 1038-01 analogia	Montaż rolet	m2		
		(1,33 * 2,27) * 3 * 2 {C212, C213 }	m2	18,115	
		(1,33 * 2,27) * 2 * 4 { C215, C216, C217, C218 }	m2	24,153	
		(1,33 * 2,27) * 16 { C214 }	m2	48,306	
				RAZEM	90,574
52 d.1.2. 3	Kalkulacja własna	DOSTAWA I MONTAŻ - lustra	m2		
		1,20 * 1,00 { klatka schodowa - parter }	m2	1,200	
				RAZEM	1,200
1.2.4		Stolarka - Drzwi wewnętrzne			
53 d.1.2. 4	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - o wym. 90x200cm, pełne okleina HPL lub CPL HQ 0,7	m2		
		0,90 * 2,00 { parter - kl. schodowa }	m2	1,800	
		(0,90 * 2,00) * 2 {C212, C213 }	m2	3,600	
				RAZEM	5,400
54 d.1.2. 4	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych (materiał- ościeżnice w komplecie z drzwiami, regulowana)	m2		
		0,90 * 2,00 * 3	m2	5,400	
				RAZEM	5,400
55 d.1.2. 4	KNR 13-23 0601-01 analogia	Wymiana elementów - nadproże	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
1	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,3976	0,0000	0,3976	0,00	0,00
2	materiały pomocnicze	zł		0,0000	0,0000		0,00
3	Oplata za składowanie i utylizację odpadów	m3	3,8390	0,0000	3,8390	0,00	0,00
4	Cement portlandzki CEM I 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg	t	0,4308	0,0000	0,4308	0,00	0,00
5	Piasek płukany do produkcji zapraw budowlanych wg PN-86/B-06711	t	3,7461	0,0000	3,7461	0,00	0,00
6	Zaprawa cementowa M 12	m3	0,2717	0,0000	0,2717	0,00	0,00
7	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	32,0670	0,0000	32,0670	0,00	0,00
8	Sucha zaprawa samopoziomująca renowacyjna podkładowa TERPLAN N 25kg	kg	288,6030	0,0000	288,6030	0,00	0,00
9	woda	m3	0,2011	0,0000	0,2011	0,00	0,00
10	płytki GRES (np. k.szary 30x30cm)	m2	19,6560	0,0000	19,6560	0,00	0,00
11	Zaprawa klejąca CM 17 (25kg)	kg	66,9240	0,0000	66,9240	0,00	0,00
12	Wykładzina podłogowa PVC Rekord 42 PU o grubości 2,0 mm	m2	109,8524	0,0000	109,8524	0,00	0,00
13	klej winylowy Winylep	kg	90,7038	0,0000	90,7038	0,00	0,00
14	Pręty spawalnicze PVC, o średnicy ponad 2-6 mm	kg	3,0235	0,0000	3,0235	0,00	0,00
15	zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka	kg	0,9000	0,0000	0,9000	0,00	0,00
16	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 768,1770	0,0000	1 768,1770	0,00	0,00
17	systemowy tynk strukturalny	kg	27,5659	0,0000	27,5659	0,00	0,00
18	Płytki ściennie 20/25	m2	3,7800	0,0000	3,7800	0,00	0,00
19	Płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne, gr. 12,5 mm	m2	2,7300	0,0000	2,7300	0,00	0,00
20	kształtowniki stalowe profilowane U	m	1,9760	0,0000	1,9760	0,00	0,00
21	kształtowniki stalowe profilowane C	m	5,3300	0,0000	5,3300	0,00	0,00
22	Kołki rozporowe plastikowe fi 8 mm	szt	10,5560	0,0000	10,5560	0,00	0,00
23	blachowkręty	kg	0,1083	0,0000	0,1083	0,00	0,00
24	Płyta z wełny mineralnej gr.100mm	m2	2,6780	0,0000	2,6780	0,00	0,00
25	taśma	m	5,8864	0,0000	5,8864	0,00	0,00
26	Farba emulsyjna akryl wewnętrzna biała 3dm3	dm3	175,0182	0,0000	175,0182	0,00	0,00
27	Pianka uszczelniająca	kg	0,1701	0,0000	0,1701	0,00	0,00
28	kołki rozporowe 8-12mm	szt	50,6000	0,0000	50,6000	0,00	0,00
29	lustro	m2	1,2000	0,0000	1,2000	0,00	0,00
30	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	13,3693	0,0000	13,3693	0,00	0,00
31	wapno suchogaszone	t	0,5348	0,0000	0,5348	0,00	0,00
32	piasek do zapraw	m3	0,6077	0,0000	0,6077	0,00	0,00
33	kształtki cokołowe podłogowe	m	14,0352	0,0000	14,0352	0,00	0,00
34	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	9,4256	0,0000	9,4256	0,00	0,00
35	cement portlandzki z dodatkami"25"	t	0,0937	0,0000	0,0937	0,00	0,00
36	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m3	0,0876	0,0000	0,0876	0,00	0,00
37	piasek do zapraw	m3	0,4731	0,0000	0,4731	0,00	0,00
38	siatka ciężo-ciężniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwory 20x62 mm	m2	108,0244	0,0000	108,0244	0,00	0,00
39	Drut stalowy okrągły miękki, o średnicy 0,5-0,8 mm	kg	9,8204	0,0000	9,8204	0,00	0,00
40	gwoździe budowlane sufitowe	kg	16,5684	0,0000	16,5684	0,00	0,00
41	preparat gruntujący "CERESIT CT 17"	dm3	155,5456	0,0000	155,5456	0,00	0,00
42	tapeta z włókna szklanego	m2	98,1266	0,0000	98,1266	0,00	0,00
43	Klej do tapet SEM MURALE 10 kg SEMIN	kg	16,0571	0,0000	16,0571	0,00	0,00
44	Farba winylowa do gruntowania ogólnego stosowania - szara	dm3	19,3399	0,0000	19,3399	0,00	0,00

Zestawienie materiałów

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość
45	Kit szklarski pokostowy	kg	2,3970	0,0000	2,3970	0,00	0,00
46	Szkło płaskie Antisol, gr. 4 mm, gat. I	m2	3,0855	0,0000	3,0855	0,00	0,00
47	Szkło płaskie bezpieczne klejone, ze szkła float 2x4 mm	m2	3,0855	0,0000	3,0855	0,00	0,00
48	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1,6361	0,0000	1,6361	0,00	0,00
49	szpachlówka celulozowa na tynki	dm3	3,5700	0,0000	3,5700	0,00	0,00
50	benzyna do lakierów	dm3	2,6706	0,0000	2,6706	0,00	0,00
51	okucia stolarskie do otworów drzwiowych	szt	8,0000	0,0000	8,0000	0,00	0,00
52	Farba akrylowa, lateksowa, wewnętrzna kolor brzoskwini	dm3	2,4622	0,0000	2,4622	0,00	0,00
53	Oslony na grzejniki - osłony grzejnikowe z płyty meblowej o wys. ok. 60cm	m2	15,8400	0,0000	15,8400	0,00	0,00
54	Benzyny do ekstrakcji - w opakowaniu	dm3	0,0910	0,0000	0,0910	0,00	0,00
55	wkręty stalowe samogwintujące do blach z łbem kulistym bez podkładki	kg	0,2111	0,0000	0,2111	0,00	0,00
56	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0,3900	0,0000	0,3900	0,00	0,00
57	podokienniki prefabrykowane - parapety z płyty meblowej o wym. 130x25cm	szt.	30,0000	0,0000	30,0000	0,00	0,00
58	płyta meblowa - obudowa filarów	m2	16,8518	0,0000	16,8518	0,00	0,00
59	farba olejna do gruntowania	dm3	7,4033	0,0000	7,4033	0,00	0,00
60	farba olejna nawierzchniowa	dm3	6,5592	0,0000	6,5592	0,00	0,00
61	grunt pokostowy	dm3	2,1035	0,0000	2,1035	0,00	0,00
62	rozcieńczalnik	dm3	0,6816	0,0000	0,6816	0,00	0,00
63	szpachlówka celulozowa	dm3	0,9434	0,0000	0,9434	0,00	0,00
64	Papier ścierny 60	szt	187,2132	0,0000	187,2132	0,00	0,00
65	pokost	dm3	0,1949	0,0000	0,1949	0,00	0,00
66	rozcieńczalnik	dm3	0,0624	0,0000	0,0624	0,00	0,00
67	Farba ftalowa do gruntowania przeciwrzeczna - miniowa 60%	dm3	1,0724	0,0000	1,0724	0,00	0,00
68	Drzwi płycinowe - o wym. 90x200cm, pełne okleina HPL lub CPL HQ 0,7	szt	5,0000	0,0000	5,0000	0,00	0,00
69	Oslona karniszy - płyta meblowa oklejona listwą PCV o grubości 2 mm, o ser. 17cm	m	18,7460	0,0000	18,7460	0,00	0,00
70	mechanizm sprężynowy do rolet	kpl.	30,0000	0,0000	30,0000	0,00	0,00
71	rolety wewnętrzne	m2	99,6314	0,0000	99,6314	0,00	0,00
72	nadproże	szt	3,0000	0,0000	3,0000	0,00	0,00
RAZEM							0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

Zestawienie sprzętu

Lp.	Nazwa	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Samochód samowyładowczy do 5 t (1)	m-g	1,9963	0,00	0,00
2	Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3	m-g	4,0818	0,00	0,00
3	Wyciąg wolnostojący z napędem elektrycznym do 0,5 t	m-g	21,2016	0,00	0,00
4	Samochód dostawczy do 0,9 t (1)	m-g	0,6600	0,00	0,00
5	Mieszarka do zapraw do 3 m3/h	m-g	0,1784	0,00	0,00
6	Piła tarczowa o średnicy tarczy 710 mm	m-g	1,7108	0,00	0,00
7	Ciągnik kołowy 29-37 kW [40-50 KM] (1)	m-g	0,1140	0,00	0,00
8	Przyczepa skrzyniowa 3,5 t	m-g	0,1140	0,00	0,00
9	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	1,3800	0,00	0,00
RAZEM					0,00

Słownie: zero i 00/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 KLATKA SCHODOWA + II PIĘTRO		2
Zestawienie materiałów		8
Zestawienie sprzętu		9
Spis treści		10